



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2026
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pembangunan yang diselenggarakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan, perlu adanya analisis harga satuan pekerjaan;
- b. bahwa untuk kelancaran, ketertiban, efektivitas, dan efisiensi dalam penyusunan rencana kebutuhan pekerjaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan analisis harga satuan pekerjaan Tahun Anggaran 2026 di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan dasar hukum serta pedoman dalam penyusunan rencana kebutuhan pekerjaan dengan menggunakan analisis harga satuan pekerjaan, perlu adanya regulasi yang dituangkan dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Harga Satuan Pekerjaan Tahun Anggaran 2026 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 683);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2026 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
7. Analisis Harga Satuan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat AHSP adalah perhitungan kebutuhan biaya tenaga kerja, bahan, dan peralatan untuk mendapatkan harga satuan untuk satu jenis pekerjaan tertentu.
8. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan, dan pajak pertambahan nilai.
9. Harga Perkiraan Perancang yang selanjutnya disingkat HPP adalah perhitungan Perkiraan Biaya Pekerjaan yang dihitung secara profesional oleh perancang dan digunakan sebagai salah satu acuan dalam menghitung Harga Perkiraan Sendiri.

10. Biaya Umum adalah biaya tidak langsung yang dikeluarkan untuk mendukung terwujudnya suatu pekerjaan.
11. Pengendali Belanja adalah faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja suatu kegiatan.

BAB II AHSP

Pasal 2

- (1) AHSP dilakukan untuk menghasilkan harga satuan pekerjaan.
- (2) Harga satuan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. biaya langsung; dan
 - b. biaya tidak langsung.
- (3) Biaya langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan jumlah dari biaya:
 - a. tenaga kerja;
 - b. bahan; dan
 - c. peralatan.
- (4) Biaya tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan jumlah dari:
 - a. biaya umum; dan
 - b. keuntungan.
- (5) Besaran biaya tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sebesar 10% (sepuluh persen) hingga 15% (lima belas persen) dari biaya langsung.

Pasal 3

- (1) Penggunaan AHSP untuk pekerjaan konstruksi harus disesuaikan dengan spesifikasi teknis dan jenis infrastruktur yang akan dibangun.
- (2) Dalam hal pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penyedia, penggunaan AHSP dilakukan pada tahap:
 - a. perancangan;
 - b. perencanaan pengadaan;
 - c. persiapan pengadaan;
 - d. pelaksanaan pemilihan penyedia jasa; dan
 - e. pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
- (3) Pada tahap perancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, AHSP digunakan untuk penyusunan HPP.
- (4) Pada tahap perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, AHSP digunakan untuk penyusunan rencana anggaran biaya.
- (5) Pada tahap persiapan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, AHSP digunakan untuk:
 - a. penyusunan dan penetapan HPS; dan/atau
 - b. penghitungan koefisien komponen untuk penyesuaian harga.
- (6) Pada tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, AHSP dapat digunakan untuk melakukan evaluasi kewajaran harga dan/atau evaluasi harga satuan timpang.

- (7) Pada tahap pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, AHSP digunakan untuk negosiasi:
 - a. penambahan pokok pekerjaan baru;
 - b. penambahan kuantitas pekerjaan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari kuantitas awal; dan/atau
 - c. penambahan kuantitas pekerjaan yang mempunyai harga satuan timpang.
- (8) Penggunaan AHSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (7) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengadaan barang/jasa.

Pasal 4

Penggunaan AHSP pada pekerjaan konstruksi terintegrasi mengacu pada HPS pekerjaan konstruksi sejenis dan/atau tipikal yang telah dilaksanakan sebelumnya dan disesuaikan dengan kondisi karakteristik pekerjaan.

Pasal 5

Penggunaan AHSP pada pekerjaan konstruksi secara swakelola maupun padat karya memperhatikan:

- a. jenis pekerjaan;
- b. metode pelaksanaan;
- c. peralatan;
- d. kondisi lapangan
- e. keterampilan; dan
- f. kebutuhan tenaga kerja.

Pasal 6

- (1) AHSP didasarkan pada perhitungan harga satuan upah dan harga satuan bahan, serta pekerjaan yang secara teknis dirinci dengan detail berdasarkan suatu metode kerja dan asumsi-asumsi yang sesuai dan diuraikan dalam suatu spesifikasi teknik, gambar desain dan komponen harga satuan, baik untuk kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan, pembangunan, maupun peningkatan infrastruktur.
- (2) AHSP berpedoman pada standar harga satuan dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) AHSP merupakan harga satuan perencanaan dan penganggaran tertinggi dan sudah termasuk pajak.
- (4) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat standar harga komponen terkecil setiap belanja pegawai, barang dan jasa, dan/atau modal.
- (5) Ketentuan mengenai jenis AHSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TATA CARA PENGGUNAAN AHSP

Pasal 7

Langkah yang dilakukan dalam menggunakan AHSP sebagai

berikut:

- a. sebelum melakukan penyusunan anggaran kegiatan, penyusun anggaran harus mengetahui deskripsi kegiatan yang akan dilaksanakan yang merupakan salah satu jenis AHSP yang tersedia;
- b. penyusun anggaran memahami Pengendali Belanja dan cara pengisian Pengendali Belanja untuk kegiatan yang akan dilaksanakan;
- c. Pengendali Belanja sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja suatu kegiatan;
- d. penyusun anggaran dapat melakukan penyesuaian belanja yang diperkenankan;
- e. hasil penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf d diajukan kepada TAPD menjadi dasar pengajuan usulan belanja; dan
- f. dalam menggunakan AHSP, penyusun anggaran memperhatikan standar harga satuan dan/atau standar teknis.

Pasal 8

- (1) Penganggaran belanja melebihi dan/atau diluar batasan rincian objek belanja pada tiap jenis AHSP dapat dilakukan dalam hal penambahan anggaran secara langsung mempengaruhi capaian kinerja dan/atau penyesuaian dengan standar harga satuan dan/atau standar teknis.
- (2) Penganggaran belanja melebihi dan/atau diluar batasan rincian objek belanja pada tiap jenis AHSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berprinsip pada pola penganggaran yang mencerminkan efisiensi dan efektivitas serta dengan persetujuan TAPD.

Pasal 9

- (1) AHSP tahun anggaran 2025 dapat dilakukan penambahan/perubahan apabila:
 - a. terdapat perubahan kebijakan nasional dan/atau Provinsi;
 - b. terjadi kenaikan harga yang melebihi harga standar tertinggi; dan
 - c. terdapat kebutuhan Perangkat Daerah yang berdampak pada pelaksanaan pembangunan Daerah.
- (2) Penambahan/perubahan AHSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat izin Bupati.
- (3) Izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. usulan penambahan/perubahan diajukan secara tertulis oleh Pengguna Anggaran kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
 - b. dalam hal usulan penambahan/perubahan diterima, penambahan/perubahan AHSP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 4 Juli 2025

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD.

SETYO HADI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 4 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

Cap TTD.

ANANG ARMUNANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2025 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

RIADQA PRIAMBODO, S.H.

Pembina

NIP. 19820929 200501 1 006

DAFTAR ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN (AHSP) PEKERJAAN BIDANG BINA MARGA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2026

NO	NOMOR MATA PEMBAYARAN	URAIAN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rupiah)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		DIVISI 1. UMUM DAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)				
1	1.20.(1)	: Pengeboran, Termasuk SPT dan Laporan	m1	1,00	532.216	
2	1.20.(2)	: Sondir, termasuk Laporan	m1	1,00	383.166	
1	1.8.(1)	Manajemen dan keselamatan Lalu Lintas	ls	1,00	8.712.760	
2	1.17.(1a)	Pengujian pH	buah	9,00	1.935.000	
3	1.17.(1b)	Pengujian Oksigen Terlarut (DO)	buah	9,00	2.160.000	
4	1.17.(1c)	Pengujian Zat Padat Terlarut (TDS)	buah	9,00	2.070.000	
5	1.17.(1d)	Pengujian Zat Tersuspensi (TSS)	buah	9,00	2.070.000	
6	1.17.(1e)	Pengujian Biological Oxygen Demand (BOD)	buah	9,00	2.205.000	
7	1.17.(1f)	Pengujian Chemical Oxygen Demand (COD)	buah	9,00	2.745.000	
8	1.17.(1g)	Pengujian Coliform	buah	9,00	3.600.000	
9	1.17.(1h)	Pengujian E. Coli	buah	9,00	2.952.000	
10	1.17.(1i)	Pengujian Destruksi Cu, Pb, Cd, Ni, Fe, Zn, Ag, Co, Mn	buah	9,00	4.230.000	
11	1.17.(1j)	Pengujian Temperatur (Suhu)	buah	9,00	1.935.000	
12	1.17.(2a)	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehatan	buah	9,00	6.525.000	
13	1.17.(2b)	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor	buah	9,00	8.100.000	
14	1.17.(3a)	Pengujian NoX	buah	9,00	3.723.000	
15	1.17.(3b)	Pengujian Sulfurdioksida (SO2)	buah	9,00	4.440.000	
16	1.17.(3c)	Pengujian Karbondioksida (CO2)	buah	9,00	4.800.000	
17	1.17.(3d)	Pengujian Hidro Carbon (HC)-CH4	buah	9,00	4.620.000	
18	1.17.(3f)	Pengujian Total Partikulat (TSP) - Debu	buah	9,00	4.467.000	
19	1.17.(3g)	Pengujian Timah Hitam (Pb)	buah	9,00	4.278.000	
20	Skh-1.1.22	: Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)	ls	1,00	18.660.000	
20	Dihit.	Pengujian kualitas udara lingkungan kerja sesaat	titik	1,00	4.400.000	
		DIVISI 2. PEKERJAAN DRAINASE				
1	2.1.(1)	: Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	m3	1,00	57.163	
2	2.2.(1)	: Pasangan Batu dengan Mortar	m3	1,00	1.027.024	
3	2.3.(1)	: Gorong-gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan diameter dalam 20 cm	m1	1,00	134.944	
4	2.3.(2)	: Gorong-gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan diameter dalam 25 cm	m1	1,00	183.215	
5	2.3.(3)	: Gorong-gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan diameter dalam 30 cm	m1	1,00	212.375	
6	2.3.(4)	: Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 40 cm	m1	1,00	510.738	
7	2.3.(5)	: Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter 60 cm	m1	1,00	758.557	
8	2.3.(6)	: Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 80 cm	m1	1,00	1.189.684	
9	2.3.(7)	: Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 100 cm	m1	1,00	1.601.765	
10	2.3.(8)	: Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 120 cm	m1	1,00	2.064.035	
11	2.3.(9)	: Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 150 cm	m1	1,00	3.062.112	
12	2.3.(10)	: Gorong - Gorong Pipa Baja Bergelombang	ton	1,00	31.233.150	
13	2.3.(11)	: Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 40 x 40 cm	m1	1,00	516.674	
14	2.3.(12)	: Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 50 x 50 cm	m1	1,00	636.050	
15	2.3.(13)	: Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 60 x 60 cm	m1	1,00	806.343	
16	2.3.(14)	: Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 80 x 80 cm	m1	1,00	1.183.403	
17	2.3.(15)	: Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 x 100 cm	m1	1,00	2.222.070	
18	2.3.(16)	: Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 120 x 120 cm	m1	1,00	3.374.822	
19	2.3.(17)	: Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 140 x 140 cm	m1	1,00	5.511.230	
20	2.3.(18)	: Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 150 x 150 cm	m1	1,00	6.603.415	
21	2.3.(19)	: Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 160 x 160 cm	m1	1,00	8.367.385	
22	2.3.(20)	: Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 180 x 180 cm	m1	1,00	12.046.580	

NO	NOMOR MATA PEMBAYARAN	URAIAN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rupiah)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
23	2.3.(21)	: Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 200 x 200 cm	m1	1,00	16.909.918	
24	2.3.(22)	: Saluran berbentuk U Tipe DS 1	m1	1,00	365.827	
25	2.3.(23)	: Saluran berbentuk U Tipe DS 1a (dengan tutup)	m1	1,00	470.116	
26	2.3.(24)	: Saluran berbentuk U Tipe DS 2	m1	1,00	380.725	
27	2.3.(25)	: Saluran berbentuk U Tipe DS 2a (dengan tutup)	m1	1,00	499.913	
28	2.3.(26)	: Saluran berbentuk U Tipe DS 3	m1	1,00	395.624	
29	2.3.(27)	: Saluran berbentuk U Tipe DS 3a (dengan tutup)	m1	1,00	529.710	
30	2.3.(28)	: Saluran berbentuk U Tipe DS 4	m1	1,00	425.421	
31	2.3.(29)	: Saluran berbentuk U Tipe DS 4a (dengan tutup)	m1	1,00	589.304	
32	2.3.(30)	: Saluran berbentuk U Tipe DS 5	m1	1,00	455.218	
33	2.3.(31)	: Saluran berbentuk U Tipe DS 5a (dengan tutup)	m1	1,00	648.898	
34	2.3.(32)	: Saluran berbentuk U Tipe DS 6	m1	1,00	455.218	
35	2.3.(33)	: Saluran berbentuk U Tipe DS 6a (dengan tutup)	m1	1,00	648.898	
36	2.4.(1)	: Bahan Drainase Pori-pori untuk Bahan Penyaring (Filter)	m1	1,00	578.552	
37	2.4.(2)	: Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan, diameter 4 inch	m1	1,00	182.899	
38	2.4.(3)	: Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan, diameter 5 inch	m1	1,00	183.904	
39	2.4.(4)	: Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan, diameter 6 inch	m1	1,00	336.859	
40	2.4.(5)	: Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan, diameter 8 inch	m1	1,00	500.011	
		DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK				
1	3.1.(1)	: Galian Biasa	m3	1,00	46.504	
2	3.1.(2)	: Galian batu lunak	m3	1,00	51.617	
3	3.1.(3)	: Galian Batu	m3	1,00	144.429	
4	3.1.(4)	: Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	m3	1,00	255.093	
5	3.1.(5)	: Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter	m3	1,00	1.578.661	
6	3.1.(6)	: Galian Struktur dengan kedalaman 4 - 6 meter	m3	1,00	2.017.193	
7	3.1.(7)	: Galian Perkerasan Beraspal dengan Cold Milling Machine	m3	1,00	159.169	
8	3.1.(8)	: Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine	m3	1,00	640.429	
9	3.1.(9)	: Galian Perkerasan berbutir	m3	1,00	56.472	
10	3.1.(10)	: Galian Perkerasan Beton	m3	1,00	639.141	
11	3.2.(1a)	: Timbunan Biasa Dari Sumber Galian	m3	1,00	203.148	
12	3.2.(1b)	: Timbunan Biasa Dari Hasil Galian	m3	1,00	155.821	
13	3.2.(2a)	: Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	m3	1,00	333.856	
14	3.2.(2b)	: Timbunan Pilihan dari galian	m3	1,00	162.318	
15	3.3.(1)	: Penyiapan Badan Jalan	m2	1,00	12.693	
16	3.4.(1)	: Pembersihan dan Pengupasan Lahan	m2	1,00	32.211	
17	3.4.(2)	: Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 - 30 cm	bh	1,00	22.984	
18	3.4.(3)	: Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 30 - 50 cm	buah	1,00	77.125	
19	3.4.(4)	: Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 50 - 75 cm	buah	1,00	229.048	
20	3.4.(5)	: Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 75 cm	buah	1,00	599.293	
21	3.5.(1)	: Geotekstil Filter untuk Drainase Bawah Permukaan (Kelas 2)	m2	1,00	139.209	
22	3.5.(2)	: Geotekstil Separator Kelas 1	m2	1,00	161.227	
23	3.5.(3)	: Geotekstil Separator Kelas 2	m2	1,00	168.365	
24	3.5.(4)	: Geotekstil Separator Kelas 3	m2	1,00	175.503	
25	3.5.(5)	: Geotekstil Stabilisator (Kelas 1)	m2	1,00	190.788	
		DIVISI 4. PEKERJAAN PREVENTIF				
1	4.1.(1)	: Pengabutan (Fog Seal) dengan Aspal Emulsi yang Mengikat Lambat (CSS-1h atau SS-1h)	liter	1,00	19.963	
2	4.1.(2)	: Pengabutan (Fog Seal) dengan Aspal Emulsi yang Mengikat Lebih Cepat (CQS-1h atau QS-1h)	liter	1,00	19.963	
3	4.1.(3)	: Pengabutan (Fog Seal) dengan Aspal Emulsi Modifikasi Polymer yang Mengikat Lebih Cepat	liter	1,00	19.963	
4	4.2.(1)	: Laburan Aspal (Buras)	m2	1,00	17.426	

NO	NOMOR MATA PEMBAYARAN	URAIAN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rupiah)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
5	4.4.(1)	: Penghamparan lapis penutup bubuk aspal emulsi, tipe 1, CSS-1h / SS-1h	m2	1,00	34.302	
6	4.4.(2)	: Penghamparan Lapis penutup bubuk aspal emulsi tipe 1, CQS-1h/QS-1h	m2	1,00	25.874	
7	4.4.(3)	: Penghamparan Lapis penutup bubuk aspal emulsi tipe 2, CSS-1h/SS-1h	m2	1,00	29.026	
8	4.4.(4)	: Penghamparan Lapis penutup bubuk aspal emulsi tipe 2, CQS-1h/QS-1h	m2	1,00	29.026	
9	4.4.(5)	: Penghamparan Lapis penutup bubuk aspal emulsi tipe 3, CSS-1h/SS-1h	m2	1,00	31.741	
10	4.4.(6)	: Penghamparan Lapis penutup bubuk aspal emulsi tipe 3, CQS-1h/QS-1h	m2	1,00	32.155	
11	4.5.(1)	Lapis permukaan Mikro dengan aspal emulsi modifikasi polymer PMCQS-1h atau PMQS-1h untuk tipe 1	m2	1,00	9.963	
12	4.5.(2)	: Lapis permukaan Mikro Perata dengan aspal emulsi modifikasi polymer PMCQS-1h atau PMQS-1h untuk tipe 1	ton	1,00	74.574	
13	4.5.(3)	Lapis permukaan Mikro dengan aspal emulsi modifikasi polymer PMCQS-1h atau PMQS-1h untuk tipe 2	m2	1,00	10.666	
14	4.5.(4)	: Lapis permukaan Mikro Perata dengan aspal emulsi modifikasi polymer PMCQS-1h atau PMQS-1h	ton	1,00	47.451	
15	4.6 (1)	: Latasir Kelas A (SS-A)	ton	1,00	2.155.951	
16	4.6 (2)	: Latasir Kelas B (SS-B)	ton	1,00	2.490.322	
17	4.7.(1)	: Lapis Tipis Beton Aspal-A (LTBA-A)	ton	1,00	1.856.170	
18	4.7.(2)	: Lapis Tipis Beton Aspal-B Halus (LTBA-B Halus)	ton	1,00	1.696.331	
19	4.7.(3)	: Lapis Tipis Beton Aspal-B Kasar (LTBA-B Kasar)	ton	1,00	1.531.407	
20	4.7.(4)	: Lapis Tipis Beton Aspal-B Modifikasi Kasar (LTBA-B Mod. Kasar)	ton	1,00	1.581.117	
21	4.7.(5)	: Stone Matrix Asphalt Tipis (SMA Tipis)	ton	1,00	2.244.830	
22	4.7.(6)	: Stone Matrix Asphalt Modifikasi Tipis (SMA Mod. Tipis)	ton	1,00	2.274.711	
23	4.8.(1)	: Tambalan dangkal dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton ≤ 24 jam	m3	1,00	547.968	
24	4.8.(2)	: Tambalan dangkal dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton > 1 hari dan < 3 hari	m3	1,00	398.652	
25	4.8.(3)	: Tambalan dangkal dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton > 3 hari dan < 7 hari	m3	1,00	399.003	
26	4.9.(1)	: Tambalan Penuh dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton ≤ 24 jam	m3	1,00	14.182.325	
27	4.9.(2)	: Tambalan Penuh dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton > 1 hari dan < 3 hari	m3	1,00	13.736.574	
28	4.9.(3)	: Tambalan Penuh dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton > 3 hari dan < 7 hari	m3	1,00	13.732.787	
29	4.9.(4)	: Pemasangan ruji (dowel)	buah	1,00	425.653	
30	4.9.(5)	: Pemasangan Sealant	m	1,00	779	
31	4.10.(1)	: Penambahan dan/atau Penggantian Ruji (Dowel) pada Perkerasan Beton Semen dengan Epoksi	buah	1,00	370.490	
32	4.11(1)	: Penjahitan Melintang Tipe I (tebal pelat beton = 150 - 175 mm)	buah	1,00	23.818	
33	4.12(1)	: Penutupan Sambungan Melintang (Termoplastik)	m	1,00	104.380	
34	4.12(2)	: Penutupan Sambungan Melintang (Termoseting)	m	1,00	102.259	
35	4.12(3)	: Penutupan Sambungan Melintang (Preformed)	m	1,00	1.013.104	
36	4.13(1)	: Pengeboran Lubang	buah	1,00	3.470	
37	4.13(2)	: Material Injeksi berbahan dasar semen	kg	1,00	584.622	
38	4.13.(3)	: Material Injeksi berbahan dasar cellular plastic	kg	1,00	610.323	
		DIVISI 5. PEKERJAAN PERKERASAN BERBUTIR & PERKERASAN BETON SEMEN				
1	5.1.(1)	: Lapis Fondasi Agregat Kelas A	m3	1,00	669.830	
2	5.1.(2)	: Lapis Fondasi Agregat Kelas B	m3	1,00	611.412	
3	5.1.(3)	: Lapis Fondasi Agregat Kelas S	m3	1,00	625.055	

NO	NOMOR MATA PEMBAYARAN	URAIAN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rupiah)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
4	5.1.(4)	: Lapis Drainase	m3	1,00	623.556	
5	5.2.(1)	: Lapis Permukaan Agregat Tanpa Penutup Aspal	m3	1,00	619.316	
6	5.2.(2)	: Lapis Fondasi Agregat Tanpa Penutup Aspal	m3	1,00	736.298	
7	5.3.(1)	: Perkerasan Jalan Beton Perkerasan Beton Semen ; (Lebar 4,0 m, tebal 25 cm)	m3	1,00	1.994.219	
8	5.3.a(1)	: Perkerasan Jalan Beton Perkerasan Beton Semen ; (Lebar 4,5 m, tebal 25 cm)	m3	1,00	1.983.181	
9	5.3.(1)a	: Perkerasan Beton Semen (PPC)	m3	1,00	1.718.682	
10	5.3.(1a)	: Perkerasan Beton Semen (OPCTipel + Fly Ash)	m3	1,00	1.757.447	
11	5.3.(1b)	: Perkerasan Beton Semen Fas Track 8 Jam	m3	1,00	5.009.218	
12	5.3.(1c)	: Perkerasan Beton Semen Fast Track 24 Jam	m3	1,00	3.833.759	
13	5.3.(2a).1	: Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal (lebar 4,0 m, tebal 20 cm)	m3	1,00	2.096.693	
14	5.3.(2a).2	: Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal (lebar 4,5 m, tebal 20 cm)	m3	1,00	2.005.146	
15	5.3.(2a).3	: Perkerasan Beton Semen Fs 4,5MPa dengan Anyaman Tulangan Tunggal (lebar 5 m, tebal 20 cm)	m3	1,00	1.980.312	
16	5.3.(2a).4	: Perkerasan Beton Semen Fs 4,5MPa dengan Anyaman Tulangan Tunggal (lebar 5,5 m, tebal 20 cm)	m3	1,00	1.972.139	
17	5.3.(2a)	: Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal	m3	1,00	2.384.623	
18	5.3.(2b)	: Perkerasan Beton Semen Fast Track 8 Jam dengan Anyaman Tulangan Tunggal	m3	1,00	5.463.948	
19	5.3.(2c)	: Perkerasan Beton Semen Fast Track 24 Jam dengan Anyaman Tulangan Tunggal	m3	1,00	4.289.199	
20	5.3.(2d)	: Perkerasan Beton Semen Untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton Lebih dari 3 Hari dan Kurang dari 7 Hari (tulangan tunggal)	m3	1,00	1.910.501	
21	5.3.(2e)	: Pekerjaan Perkerasan Beton Semen, fs' 3.8 MP2	m3	1,00	1.766.626	
22	5.3.(2f)	: Perkerasan Beton Semen Fs 3,8 MPa dengan Anyaman Tulangan Tunggal (lebar 5 m, tebal 20 cm)	m3	1,00	1.941.764	
23	5.3.(2g)	: Perkerasan Beton Semen Fs 3,8 MPa dengan Anyaman Tulangan Tunggal (lebar 5,5 m, tebal 20 cm)	m3	1,00	1.933.591	
24	5.3.(3)	: Lapis Pondasi Bawah Beton Kuras	m3	1,00	1.131.721	
25	5.4.(1)	: Stabilisasi Tanah Dasar dengan Semen	ton	1,00	1.243.259	
26	5.4.(2)	: Lapis Fondasi Tanah Semen	m3	1,00	1.059.879	
27	5.5.(1)	: Lapis Fondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB)	m3	1,00	875.999	
28	5.5.(2)	: Lapis Fondasi Agregat Semen Kelas B (Cement Treated Sub-Base = CTSB)	m3	1,00	761.627	
		DIVISI 6. PEKERJAAN PERKERASAN ASPAL				
1	6.1 (1)	: Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	liter	1,00	32.641	
2	6.1 (2a)	: Lapis Perkat - Aspal Cair/Emulsi	liter	1,00	34.565	
3	6.1 (2b)	: Lapis Perkat - Aspal Emulsi Modifikasi Polimer	liter	1,00	34.565	
4	6.2 (1)	: Agregat Penutup BURTU	m2	1,00	14.425	
5	6.2 (2)	: Agregat Penutup BURDA	m2	1,00	20.391	
6	6.2 (3a)	: Bahan Aspal Keras untuk Pekerjaan Pelaburan	liter	1,00	19.526	
7	6.2 (3b)	: Bahan Aspal Emulsi Modifikasi Polimer untuk Pekerjaan Pelaburan	liter	1,00	29.958	
8	6.2 (4a)	: Aspal Cair untuk Precoated	liter	1,00	19.035	
9	6.2 (4b)	: Aspal Emulsi untuk Precoated	liter	1,00	19.478	
10	6.2 (4c)	: Aspal Emulsi Modifikasi Polimer untuk Precoated	liter	1,00	19.478	
11	6.3.(1a)	: Stone Matrix Asphalt Halus (SMA Halus)	ton	1,00	2.349.567	
12	6.3.(1b)	: Stone Matrix Asphalt Modifikasi Halus (SMA Mod Halus)	ton	1,00	2.360.072	
13	6.3.(2a)	: Stone Matrix Asphalt Kasar (SMA Kasar)	ton	1,00	2.305.103	
14	6.3.(2b)	: Stone Matrix Asphalt Modifikasi Kasar (SMA Mod Kasar)	ton	1,00	2.333.714	

NO	NOMOR MATA PEMBAYARAN	URAIAN	SATUAN	PERKIRAAN Kuantitas	HARGA SATUAN (Rupiah)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
15	6.3.(4a)	: Laston Lapis Aus (HRS-WC)	ton	1,00	2.506.560	
16	6.3.(4b)	: Laston Lapis Pondasi (HRS-Base)	ton	1,00	1.948.987	
17	6.3.(5a)	: Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	1,00	1.926.525	
18	6.3.(5b)	: Laston Lapis Aus Modifikasi (AC-WC Mod)	ton	1,00	1.928.462	
19	6.3.(6a)	: Laston Lapis Antara (AC-BC)	ton	1,00	1.802.639	
20	6.3.(6b)	: Laston Lapis Antara Modifikasi (AC-BC Mod)	ton	1,00	1.844.428	
21	6.3.(7a)	: Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	ton	1,00	1.698.733	
22	6.3.(7b)	: Laston Lapis Fondasi Modifikasi (AC-Base Mod)	ton	1,00	1.721.296	
23	6.4.(1a)	: Laston Hangat Pen. 60-70, WMAC Lapis Aus (WMAC-WC) dengan Zeolit	ton	1,00	2.083.859	
24	6.4.(1b)	: Laston Hangat Pen. 60-70, WMAC Lapis Aus (WMAC-WC) dengan Wax	ton	1,00	1.953.759	
25	6.4.(2a)	: Laston Hangat Pen. 60-70, WMAC Lapis Antara (WMAC-BC) dengan Zeolit	ton	1,00	1.978.932	
26	6.4.(2b)	: Laston Hangat Pen. 60-70, WMAC Lapis Antara (WMAC-BC) dengan Wax	ton	1,00	1.863.077	
27	6.4.(3a)	: Laston Hangat Pen. 60-70, WMAC Lapis Fondasi (WMAC-Base) dengan Zeolit	ton	1,00	1.858.436	
28	6.4.(3b)	: Laston Hangat Pen. 60-70, WMAC Lapis Fondasi (WMAC-Base) dengan Wax	ton	1,00	1.739.943	
29	6.5.(1a)	: Laston Lapis Aus Asbuton pracampur (AC-WC Asb pracampur)	ton	1,00	1.847.054	
30	6.5.(1b)	: Laston Lapis Antara Asbuton butir (AC-BC Asb butir)	ton	1,00	1.760.938	
31	6.5.(3)	: Laston Lapis Fondasi Asbuton (AC-Base Asb)	ton	1,00	1.630.194	
32	6.6.(1)	: CPHMA Kemasan Kantong	ton	1,00	2.634.658	
33	6.7.(1)	: Lapis Penetrasi Macadam	m3	1,00	3.370.800	
34	6.7.(2)	: Lapis Penetrasi Macadam Asbuton	m3	1,00	2.477.241	
		DIVISI 7. PEKERJAAN STRUKTUR				
1	7.1 (2)	:Beton mutu tinggi $f_c'=45$ Mpa	m3	1,00	1.546.982	
2	7.1 (4)	:Beton mutu tinggi $f_c'=35$ Mpa	m3	1,00	1.472.858	
3	7.1 (5a)	:Beton mutu sedang $f_c'=30$ MPa lantai jembatan	m3	1,00	1.394.224	
4	7.1 (6a)	:Beton mutu sedang $f_c'= 25$ Mpa	m3	1,00	1.382.697	
5	7.1 (7a)	:Beton mutu sedang $f_c'= 20$ MPa	m3	1,00	1.373.581	
6	7.1 (8)	:Beton mutu rendah $f_c'= 15$ MPa	m3	1,00	1.218.837	
7	7.1 (9)	:Beton Siklop $f_c'=15$ Mpa	m3	1,00	1.164.638	
8	7.1 (10)	:Beton mutu rendah $f_c'= 10$ Mpa	m3	1,00	1.103.467	
9	7.2(2a)	: Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 16 meter	buah	1,00	7.537.865	
10	7.2(4a)	: Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe U Bentang 16 meter	buah	1,00	9.500.532	
11	7.3 (1)	: Baja Tulangan Polos BJTP 280	kg	1,00	15.646	
12	7.3 (2)	: Baja Tulangan Sirip BJTS 280	kg	1,00	16.343	
15	7.3 (8)	: Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh)	kg	1,00	18.011	
16	7.4.(1a)	:Penyediaan Baja Struktur Grade 250 (Kuat leleh 250 Mpa)	kg	1,00	20.309	
17	7.4 (2)	:Pemasangan Baja Struktur	kg	1,00	1.595	
18	7.6.(17a)	: Pemancangan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak ukuran 400 mm x 400 mm	m1	1,00	258.920	
19	7.6 (1)	: Fondasi Cerucuk Penyedian dan Pemancangan Cerucuk	m1	1,00	198.864	
20	7.6 (2)	: Dinding Turap Kayu Tanpa Pengawetan, Penyediaan dan Pemancangan	m2	1,00	125.966	
21	7.6 (3)	: Dinding Turap Kayu Dengan Pengawetan, Penyediaan dan Pemancangan	m2	1,00	167.106	
22	7.6 (4)	: Dinding Turap Baja, Penyediaan dan Pemancangan	m2	1,00	3.979.838	
23	7.6 (5)	: Dinding Turap Beton, Penyediaan dan Pemancangan	m2	1,00	622.464	

NO	NOMOR MATA PEMBAYARAN	URAIAN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rupiah)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
24	7.6 (6)	: Penyediaan Tiang Pancang Kayu Tanpa Pengawetan Ukuran Mm	m	1,00	189.265	
25	7.6.(13)	: Pemancangan Tiang Pancang Kayu Ukuran mm	m	1,00	250.374	
26	7.6.(14a)	: Pemancangan Tiang Pancang Baja Diameter 500 mm	m	1,00	258.920	
27	7.6.(15a)	: Pemancangan Tiang Pancang Baja H Beam Ukuran 300 mm x 300 mm x 10 mm x 15 mm	m	1,00	258.920	
28	7.6.(16a)	: Pemancangan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak Ukuran 350 mm x 350 mm	m	1,00	258.920	
29	7.6.(17a)	: Pemancangan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak ukuran 400 mm x 400 mm	m	1,00	258.920	
30	7.6.(18a)	: Pemancangan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak Diameter 450 mm	m	1,00	445.199	
31	7.6.(19a)	: Tiang Bor Beton, diameter 800 mm	m	1,00	1.779.055	
32	7.6.(20)	: Tambahan Biaya untuk Nomor Mata Pembayaran 7.6.(13) s/d 7.6.(18) bila Tiang Pancang dikerjakan di tempat yang berair	m	1,00	14.443	
33	7.6.(21)	: Tambahan Biaya untuk Nomor Mata Pembayaran 7.6.(19) bila Tiang Bor Beton dikerjakan di Tempat yang Berair	m	1,00	46.019	
34	7.7.(1)	: Dinding Sumuran Silinder Terpasang, Diameter ...	m	1,00	5.342.192	
35	7.9.(1).a	: Pasangan Batu (putih)	m3	1,00	874.900	
36	7.9.(1)	: Pasangan Batu	m3	1,00	1.140.249	
37	7.10.(1)	: Pasangan Batu Kosong Yang Diisi Adukan	m3	1,00	731.257	
38	7.10. (2)	: Pasangan Batu Kosong	m3	1,00	392.153	
39	7.10.(3a)	: Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis	m3	1,00	1.017.469	
40	7.14.(1)	: Papan Nama Jembatan	buah	1,00	542.888	
41	7.15.(2)	: Pembongkaran Beton	m3	1,00	521.709	
42	7.15.(3)	: Pembongkaran Beton Pratekan	m3	1,00	626.036	
43	7.15.(4)	: Pembongkaran Bangunan Gedung	m2	1,00	357.640	
44	7.15.(5)	: Pembongkaran Rangka Baja	m2	1,00	1.507.733	
45	7.15.(6)	: Pembongkaran Balok Baja (Steel Stringers)	m1	1,00	565.528	
46	7.15.(7)	: Pembongkaran Lantai Jembatan Kayu	m2	1,00	147.003	
47	7.15.(8)	: Pembongkaran Jembatan Kayu	m2	1,00	35.013	
		DIVISI 8. REHABILITASI JEMBATAN				
1	8.1.(1)	: Cairan perekat epoxy resin	kg	1,00	257.449	
2	8.1.(2)	: Bahan Penutup (Sealant)	kg	1,00	186.929	
3	8.1.(3a)	: Tabung Penyuntik, penyediaan	buah	1,00	256.106	
4	8.1.(3b)	: Tabung Penyuntik, penggunaan	buah	1,00	219.737	
5	8.2.(1)	: Penambalan (Patching)	m3	1,00	2.547.447	
6	8.2.(2)	: Perbaikan dengan Cara Graut	m3	1,00	16.559.562	
7	8.3.(1a)	: Pengecatan Protektif pada elemen struktur beton, tebal 200 µm	m2	1,00	67.418	
8	8.3.(2a)	: Pengecatan dekoratif pada elemen struktur beton, tebal 100 µm	m2	1,00	67.418	
9	8.4.(1)	: Perkuatan Struktur dengan bahan FRP jenis e-glass per lapis pada daerah kering	m2	1,00	1.748.509	
10	8.4.(2)	: Perkuatan Struktur dengan bahan FRP jenis e-glass per lapis pada daerah basah	m2	1,00	1.748.509	
11	8.4.(3)	: Perkuatan Struktur dengan bahan FRP laminasi jenis glass pada daerah kering	m2	1,00	1.748.509	
12	8.4.(4)	: Perkuatan Struktur dengan bahan FRP jenis carbon per lapis pada daerah kering	m2	1,00	2.042.182	
13	8.4.(5)	: Perkuatan Struktur dengan bahan FRP jenis carbon per lapis pada daerah basah	m2	1,00	1.315.760	

NO	NOMOR MATA PEMBAYARAN	URAIAN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rupiah)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
14	8.4.(7)	: Pemasangan perkuatan pelat lantai dengan steel plate bonding	kg	1,00	2.695.313	
15	8.5.(1a)	: Penggantian baut mutu tinggi A325 Tipe 1 diameter M25	bh	1,00	170.986	
16	8.5.(2a)	: Penggantian Baut Mutu Tinggi A490 Tipe 1 diameter M25	bh	1,00	149.206	
17	8.5.(3a)	: Penggantian Baut Biasa Grade A diameter M25	bh	1,00	142.276	
18	8.5.(4a)	: Penggantian Baut Biasa Grade B diameter M25	bh	1,00	135.346	
19	8.5.(5a)	: Penggantian Baut Biasa Grade C untuk anchor bolts diameter M25	bh	1,00	177.916	
20	8.5.(6a)	: Pengencangan Baut Biasa Grade A diameter M25	bh	1,00	51.418	
21	8.5.(7a)	: Pengencangan Baut Biasa Grade B diameter M25	bh	1,00	51.418	
22	8.6.(1a)	: Pengelasan SMAW pada baja Grade 30	m	1,00	102.437	
23	8.6.(2a)	: Pengelasan SAW pada baja Grade 30	m	1,00	102.437	
24	8.6.(3a)	: Pengelasan GMAW pada baja Grade 30	m	1,00	102.942	
25	8.6.(4a)	: Pengelasan FCAW pada baja Grade 30	m	1,00	101.788	
26	8.7.(1a)	: Pengecatan struktur baja pada daerah kering tebal 80 mikron	m2	1,00	183.053	
27	8.7.(1b)	: Pengecatan struktur baja pada daerah kering tebal 240 mikron	m2	1,00	306.683	
28	8.7.(2a)	: Pengecatan struktur baja pada daerah basah/pasang surut 360 mikron	m2	1,00	306.683	
29	8.7.(2b)	: Pengecatan struktur baja pada daerah basah/pasang surut 500 mikron	m2	1,00	306.683	
30	8.7.(3a)	: Pengecatan pada elemen sandaran dan/atau pagar pengaman (guard rail) 80 mikron	m2	1,00	306.683	
31	8.7.(3b)	: Pengecatan pada elemen sandaran dan/atau pagar pengaman (guard rail) 160 mikron	m2	1,00	306.683	
32	8.8.(1)	: Perbaikan Elemen Struktur Baja dengan Cara Pelurusan	ls	1,00	5.646.755	
33	8.8.(2)	: Penggantian Elemen Struktur Baja Grade 250 (Kuat Leleh 250 Mpa)	kg	1,00	1.533.697	
34	8.8.(3)	: Penggantian Elemen Struktur Baja Grade 345 (Kuat Leleh 345 Mpa)	kg	1,00	1.533.697	
35	8.8.(4)	: Penggantian Elemen Struktur Baja Grade 485 (Kuat Leleh 485 Mpa)	kg	1,00	1.533.697	
36	8.10.(1)	: Penggantian Lantai Kayu	m3	1,00	13.437.450	
37	8.10.(2)	: Perbaikan Lantai Kayu	m3	1,00	15.693.333	
38	8.10.(3)	: Penggantian Gelagar Kayu	m3	1,00	12.204.259	
39	8.10.(4)	: Perbaikan Gelagar Kayu	m3	1,00	12.129.647	
40	8.10.(5)	: Penggantian Balok Kepala Tiang Kayu	m3	1,00	11.793.889	
41	8.10.(6)	: Perbaikan Papan Lajur Kendaraan	m3	1,00	12.465.404	
42	8.10.(7)	: Penggantian Papan Lajur Kendaraan	m3	1,00	16.029.155	
43	8.10.(8)	: Perbaikan dan/atau Penggantian Kerb Kayu	m3	1,00	19.352.835	
44	8.10.(9)	: Perbaikan dan/atau Penggantian Sandaran Kayu	m3	1,00	13.370.036	
45	8.10.(10)	: Pengecatan/Perlindungan Gelagar	m2	1,00	96.807	
46	8.10.(11)	: Pengecatan/Perlindungan Lantai Kayu	m2	1,00	96.807	
47	8.10.(12)	: Pengecatan/Perlindungan Tiang Pancang Kayu	m2	1,00	96.807	
48	8.10.(13)	: Pengecatan/Perlindungan Balok Kepala Kayu	m2	1,00	96.807	
49	8.10.(14)	: Pengecatan/Perlindungan Sandaran	m	1,00	96.807	
50	8.11.(1)	: Penggantian dan Perbaikan Sambungan Siar Muai Tipe Asphaltic Plug	m	1,00	4.078.587	
51	8.11.(3)	: Penggantian Karet Pengisi Sambungan Siar Muai Tipe Strip Seal	m	1,00	2.213.888	
52	8.11.(4)	: Penggantian Karet Pengisi Sambungan Siar Muai Tipe Compression Seal	m	1,00	2.242.906	
53	8.11.(5)	: Penggantian Sambungan Siar Muai Tipe Modular, lebar	m	1,00	122.905	
54	8.13.(2)	: Penggantian Sandaran Baja	m	1,00	516.512	

NO	NOMOR MATA PEMBAYARAN	URAIAN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rupiah)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
55	8.13.(3)	: Perbaikan Tembok Sandaran Beton	m	1,00	469.511	
56	8.13.(4)	: Perbaikan Sandaran Beton-Baja	m	1,00	2.581.250	
57	8.13.(5)	: Penggantian Sandaran Beton-Baja	m	1,00	2.916.718	
58	8.14.(1)	: Penggantian Deck Drain	bh	1,00	1.376.026	
		DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1	9.1.(1)	: Mandor	jam	1,00	22.982	
2	9.1.(2)	: Pekerja Biasa	jam	1,00	16.500	
3	9.1.(3)	: Tukang Kayu, Tukang Batu, dsb	jam	1,00	18.071	
4	9.1.(4a)	: Dump Truck 3 - 4 M3	jam	1,00	366.656	
5	9.1.(4b)	: Dump Truck 6 - 8 M3	jam	1,00	645.955	
6	9.1.(5a)	: Truck Bak Datar 3-4 M3	jam	1,00	426.171	
7	9.1.(5b)	: Truck Bak Datar 6-8 M3	jam	1,00	426.171	
8	9.1.(6)	: Truk Tangki 3000-4500 Liter	jam	1,00	510.731	
9	9.1.(7)	: Bulldozer 100-150 PK	jam	1,00	561.395	
10	9.1.(8)	: Motor Grader Min . 100 PK	jam	1,00	599.228	
11	9.1.(9)	: Loader Roda Karet 1,0 - 1,6 M3	jam	1,00	597.953	
12	9.1. (10)	: Loader Roda Berantai 75-100 PK	jam	1,00	420.353	
13	9.1.(11)	: Alat Penggali (Excavator) 80-140 PK	jam	1,00	585.685	
14	9.1.(12)	: Crane 10-15 Ton	jam	1,00	507.667	
15	9.1.(13)	: Penggilas Roda Besi 6-9 Ton	jam	1,00	473.718	
16	9.1.(14)	: Penggilas Bervibrasi 5-8 Ton	jam	1,00	424.503	
17	9.1.(15)	: Pemadat Bervibrasi 1,5-3,0 PK	jam	1,00	45.420	
18	9.1.(16)	: Penggilas Roda Karet 8-10 Ton	jam	1,00	572.706	
19	9.1.(17)	: Kompresor 4000-6500 liter/menit	jam	1,00	260.309	
20	9.1.(18)	: Mesin Pengaduk Beton (Molen) 0,3-0,6 M3	jam	1,00	93.683	
21	9.1.(19)	: Pompa Air 70-100 mm	jam	1,00	53.761	
22	9.1.(20)	: Jack Hammer	jam	1,00	43.706	
23	9.2.(1)	: Marka Jalan Termoplastik	m2	1,00	155.426	
24	9.2.(2)	: Marka Jalan Bukan Termoplastic	m2	1,00	38.166	
25	9.2.(3a)	: Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade	buah	1,00	2.277.458	
26	9.2.(3b)	: Rambu Jalan Ganda dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade	buah	1,00	2.795.422	
27	9.2.(4a)	: Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul High Intensity Grade	buah	1,00	2.272.101	
28	9.2.(4b)	: Rambu Jalan Ganda dengan Permukaan Pemantul High Intensity Grade	buah	1,00	2.787.730	
29	9.2.(5)	: Patok Pengarah	buah	1,00	104.176	
30	9.2.(6a)	: Patok Kilometer	buah	1,00	364.505	
31	9.2.(6b)	: Patok Hektometer	buah	1,00	123.570	
32	9.2.(7)	: Rel Pengaman	m	1,00	3.394.778	
33	9.2.(8)	: Paku Jalan Tidak Memantul	buah	1,00	224.495	
34	9.2.(9a)	: Paku Jalan Memantul Bujur Sangkar	buah	1,00	239.345	
35	9.2.(9b)	: Paku Jalan Memantul Persegi Panjang	buah	1,00	264.095	
36	9.2.(9c)	: Paku Jalan Memantul Bulat	buah	1,00	251.225	
37	9.2.(10a)	: Kerb Pracetak Jenis 1 (Peninggi/Mountable)	m2	1,00	96.281	
38	9.2.(10b)	: Kerb Pracetak Jenis 2 (Penghalang/Barrier)	m	1,00	107.337	

NO	NOMOR MATA PEMBAYARAN	URAIAN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rupiah)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
39	9.2.(10c)	: Kerb Pracetak Jenis 3 (Kerb Berparit/Gutter)	m2	1,00	111.349	
40	9.2.(10d)	: Kerb Pracetak Jenis 4 (Penghalang Berparit) t=20 cm	m2	1,00	128.853	
41	9.2.(10e)	: Kerb Pracetak Jenis 5 (Penghalang Berparit) t=30 cm	m2	1,00	150.779	
42	9.2.(10f)	: Kerb Pracetak Jenis 6 (Kerb dengan bukaan)	buah	1,00	75.191	
43	9.2.(10g)	: Kerb Pracetak Jenis 7 (Kerb pd pelandaian trotoar)	buah	1,00	447.918	
44	9.2.(10h)	: Kerb Pracetak Jenis 8 (Kerb pd pelandaian trotoar)	buah	1,00	447.918	
45	9.2.(10i)	: Kerb Pracetak Jenis 9 (Kerb pd pelandaian trotoar)	buah	1,00	447.918	
46	9.2.(11)	: Kerb Pracetak yang digunakan kembali	m	1,00	32.834	
47	9.2.(12a)	: Perkerasan Blok Beton pada Trotoar dan Median	m2	1,00	290.757	
48	9.2.(12b)	: Pembongkaran Ubin Eksisting atau Perkerasan Blok Beton Eksisting pada Trotoar atau Median	m2	1,00	15.431	
49	9.2.(13)	: Beton Pemisah Jalur (Concrete Barrier)	m1	1,00	590.763	
50	9.2.(14)	: Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal, Tipe LED	buah	1,00	16.023.901	
51	9.2.(15)	: Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Ganda, Tipe LED	buah	1,00	27.789.061	
52	9.2.(16)	: Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal, Tipe Merkuri 250 Watt	buah	1,00	5.436.841	
53	9.2.(17)	: Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Ganda, Tipe Merkuri 250 Watt	buah	1,00	6.614.941	
54	9.2.(18)	: Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal, Tipe Merkuri 400 Watt	buah	1,00	5.750.671	
55	9.2.(19)	: Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Ganda, Tipe Merkuri 400 Watt	buah	1,00	7.242.601	
56	9.2.(20)	: Pagar Pemisah Pedestrian Carbon Steel	m	1,00	568.932	
57	9.2.(21)	: Pagar Pemisah Pedestrian Galvanised	m	1,00	577.329	
58	9.2.(22a)	: Stabilisasi Dengan Tanaman	m2	1,00	11.753	
59	9.2.(22b)	: Stabilisasi Dengan Tanaman VS	m2	1,00	37.715	
60	9.2.(23)	: Semak/perdu ...	m2	1,00	72.336	
61	9.2.(24)	: Pohon Jenis Trembesi lingkaran pohon 30 cm	buah	1,00	607.365	
		DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA				
1	10.1.(1)	: Galian pada Saluran Air atau Lereng untuk Pemeliharaan	m3	1,00	651.513	
2	10.1.(2)	: Timbunan Pilihan pada Lereng Tepi Saluran untuk Pemeliharaan	m3	1,00	384.506	
3	10.1.(3)	: Perbaikan Pasangan Batu dengan Mortar	m3	1,00	1.279.274	
4	10.1.(4)	: Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas A	m3	1,00	1.125.655	
5	10.1.(5)	: Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas B	m3	1,00	383.480	
6	10.1.(6)	: Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas S	m3	1,00	865.772	
7	10.1.(7)	: Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah	m2	1,00	9.674	
8	10.1.(8)	: Perbaikan dan Perataan Permukaan Perkerasan Berbutir Tanpa Penutup Aspal	m2	1,00	10.308	
9	10.1.(9)	: Perbaikan Campuran Aspal Panas	m3	1,00	3.673.217	
10	10.1.(10)	: Perbaikan Campuran Aspal Panas dengan Asbuton	m3	1,00	13.047.763	
11	10.1.(11)	: Perbaikan Asbuton Campuran Panas Hampar Dingin	m3	1,00	5.496.689	
12	10.1.(12)	: Perbaikan Lapis Penetrasi Macadam tanpa atau dengan Asbuton	m3	1,00	2.027.140	
13	10.1.(13)	: Residu Bitumen untuk Pemeliharaan	liter	1,00	376.284	
14	10.1.(14)	: Perbaikan Perkerasan Beton Semen	m3	1,00	1.469.491	
15	10.1.(15)	: Perbaikan Lapis Fondasi Bawah Beton Kurus	m3	1,00	1.563.447	
16	10.1.(16)	: Perbaikan Pasangan Batu	m3	1,00	1.187.431	
17	10.1.(17)	: Pengecatan Kereb pada Trotoar atau Median	m2	1,00	68.347	

NO	NOMOR MATA PEMBAYARAN	URAIAN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rupiah)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
18	10.1.(18)	: Perbaikan Rel Pengaman	m1	1,00	3.307.039	
19	10.1.(19)	: Pembersihan Patok	buah	1,00	16.832	
20	10.1.(20)	: Pembersihan Rambu	buah	1,00	16.832	
21	10.1.(21)	: Pembersihan Drainase	m1	1,00	358.129	
22	10.1.(22)	: Pengendalian Tanaman	m2	1,00	6.535	
		PEKERJAAN JALAN LAIN-LAIN				
1	K.110	MEMBUAT PARIT GALIAN TANAH (MENGGUNAKAN BURUH)	m1	1,00	157.975	
2	K.127	GORONG-GORONG KOTAK PASANGAN BATU DENGAN PENUTUP BETON BERTULANG (ukuran 1,0 m X 1,0 m) (MENGGUNAKAN BURUH)	m1	1,00	5.350.815	
3	K.128	GORONG-GORONG KOTAK PASANGAN BATU DENGAN PENUTUP BETON BERTULANG (ukuran 1,5 m x 1,5 m) TANPA DINDING KEPALA (MENGGUNAKAN BURUH)	m1	1,00	6.445.055	
4	K.210	PENGUPASAN TANAH DAN PEMBERSIHAN SEMAK PADA DAMUA (MENGGUNAKAN BURUH)	m2	1,00	4.433	
5	K.224	GALIAN TANAH UNTUK KONSTRUKSI (MENGGUNAKAN BURUH)	m3	1,00	79.900	
6	K.225	PENIMBUNAN DAN PEMADATAN (UNTUK JEMBATAN & GORONG-GORONG) (MENGGUNAKAN BURUH)	m3	1,00	460.571	
7	K.420	MEMOTONG BAHU JALAN TINGGI (MENGGUNAKAN BURUH)	m2	1,00	276.382	
8	K.422	MEMBERSIHKAN RUMPUT & TANAMAN DI HAU JALAN (MENGGUNAKAN BURUH)	m2	1,00	1.893	
9	K.516	KONSTRUKSI LAPIS PONDASI BAWAH (LPB - TELFORD) (MENGGUNAKAN BURUH)	m3	1,00	426.780	
10	K.516.A	KONSTRUKSI LAPIS PONDASI BAWAH (LPB - TELFORD) (MENGGUNAKAN BURUH)	m3	1,00	518.983	
11	K.516.B.	KONSTRUKSI LAPIS PONDASI BAWAH (LPB) - TELFORD (MENGGUNAKAN BURUH)	m3	1,00	384.799	
12	Anl. Spl.I	MENGHAMPAR BATU PECAH - SLYTLAAG	m2	1,00	42.467	
13	Dihit	SELANG UTK DOWEL + KAYU SEGITIGA	m1	1,00	18.668	
14	Dihit	CUTTER DELETASI + ASPAL SHEET	m1	1,00	14.527	
15	K.710	PERANCAH (BEGISTING) UNTUK BETON BERTULANG (MENGGUNAKAN BURUH)	m2	1,00	164.350	
16	Dihit	TABUR SIRTU BAWAH BETON	m3	1,00	269.025	
17	Dihit	TABUR SIRTU PERATA ATAS	m3	1,00	443.374	
18	Dihit	STRAUSS PILE	m1	1,00	135.618	
19	Dihit	Penyediaan dan Pemasangan Minipile ukuran (20 x 20) cm	m1	1,00	360.752	
20	Dihit	: Box Culvert 1000 X 1000 X 1000 mm t = 130 mm Tipe Bina Marga (Beban Gandar 21 T)	m1	1,00	4.301.744	
21	Dihit	: Box Culvert 1000 X 1000 X 1200 mm t = 130 mm	m3	1,00	6.100.244	
22	Dihit	: Box Culvert 1200 X 1200 X 1200 mm t = 150 mm	m1	1,00	8.210.044	
23	Dihit	: Box Culvert 1500 X 1500 X 1000 mm t = 170 mm Tipe Bina Marga (Beban Gandar 21 T)	m1	1,00	10.489.624	
24	Dihit	: Box Culvert 2000 X 2000 X 1000 mm t = 200 mm Tipe Bina Marga (Beban Gandar 21 T)	m1	1,00	14.569.193	
25	Dihit	Box Culvert Monolith 1000x1000x1000mm; t : 130 mm	m1	1,00	4.287.102	
26	Dihit	Box Culvert Monolith 1200x1200x1000mm; t : 140 mm (tipe bina marga)	m1	1,00	6.727.745	
27	Dihit	Box Culvert Monolith 1500x1500x1000mm; t : 150 mm	m1	1,00	7.873.978	
28	Dihit	Pengadaan dan Pemasangan U-DITCH 500 X 500 X 1200mm t = 70 mm	m1	1,00	1.448.637	
29	Dihit	Pengadaan dan Pemasangan U-DITCH 800 X 800 X 1200mm t = 70 mm	m1	1,00	1.979.365	

NO	NOMOR MATA PEMBAYARAN	URAIAN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rupiah)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
30	Dihit	Pengadaan dan Pemasangan U-DITCH 1000 X 1000 X 1200mm t = 95 mm	m1	1,00	2.713.128	
31	Dihit	Pengadaan dan Pemasangan U-DITCH 1200 X 1200 X 1200mm	m1	1,00	3.552.990	
32	Dihit	Pengadaan dan Pemasangan U-DITCH 1500 X 1500 X 1200mm t = 110 mm	m1	1,00	6.147.529	
33	Dihit	Pengadaan dan Pemasangan Cover U-DITCH HD 500x600 t = 132 mm	m1	1,00	655.139	
34	Dihit	Pengadaan dan Pemasangan Cover U-DITCH HD 1000x600 t = 147 mm	m1	1,00	1.090.564	
35	Dihit	Pengadaan dan Pemasangan Cover U-DITCH HD 1000x600 t = 150 mm	m1	1,00	1.717.760	
36	Dihit	Pengadaan dan Pemasangan Cover U-DITCH HD 1200x600 t = 150 mm	m1	1,00	1.834.913	
37	Dihit	Pengadaan dan Pemasangan Cover U-DITCH HD 1500x600 t = 200 mm	m1	1,00	2.021.000	
38	Dihit	Pengadaan dan Pemasangan Cover U-DITCH LD 500x600 t = 90 mm	m1	1,00	540.553	
39	Dihit	Pengadaan dan Pemasangan Cover U-DITCH LD 1000x600 t = 110 mm	m1	1,00	907.227	
40	Dihit	Pekerjaan Rabas Pohon	bh	1,00	500.699	
41	Dihit	Pengecatan pohon {1 m2}	m2	1,00	89.593	
42	A.3.2.1.11	Pemasangan pondasi sumuran Ø 100cm	m3	1,00	899.544	
43	A.4.7.1.10	Pengecatan 1 m ² tembok baru	m2	1,00	35.571	
44	A.4.7.1.16.	Pengecatan 1 m2 permukaan baja dengan menie besi	m2	1,00	35.010	
45	A.4.7.1.20.	Pengecatan 1 m2 permukaan baja galvanis secara manual sistem 3 lapis	m2	1,00	199.619	
46	Dihit.	Pasang Kanstin BDCMR Ukuran 17 x 21 x 10	m'	1,00	333.822	
47	Dihit.	Pasang Granit Pedestrian 30 x 30 x 1,05 cm (Tactile Yellow Line) difabel	m2	1,00	996.617	
48	Dihit.	Pasang Granit Pedestrian 30 x 30 x 1,05 cm (Tactile Yellow Spot) difabel	m2	1,00	996.617	
49	Dihit.	Pasang Granit Pedestrian 30 x 30 x 1,60 cm (TGSi Bright Yellow Line)	m2	1,00	785.747	
50	Dihit.	Pasang Granit Pedestrian 30 x 30 x 1,60 cm (TGSi Bright Yellow Dot)	m2	1,00	785.747	
51	Dihit.	Pasang Granit Pedestrian 30 x 60 x 0,98 cm (Custom)	m2	1,00	500.345	
52	Dihit.	Pasang Granit Pedestrian 60 x 60 x 0,98 cm (Custom)	m2	1,00	477.877	
53	Dihit.	Pasang Granit Pedestrian 30 x 30 x 0,98 cm (Custom)	m2	1,00	610.517	
54	Dihit.	Pasang Granit Pedestrian 60 x 60 x 0,98 cm (Megalito)	m2	1,00	441.247	
55	Dihit.	Pasang Granit Pedestrian 30 x 60 x 0,98 cm (Megalito)	m2	1,00	463.715	
56	Dihit.	Pasang Granit Pedestrian 30 x 30 x 0,98 cm (Megalito)	m2	1,00	573.887	
57	Dihit.	Pasang Granit Pedestrian 60 x 60 x 0,98 cm (Textura)	m2	1,00	441.247	
58	Dihit.	Pasang Granit Pedestrian 30 x 60 x 0,98 cm (Textura)	m2	1,00	463.715	
59	Dihit.	Pasang Granit Pedestrian 30 x 30 x 0,98 cm (Textura)	m2	1,00	573.887	
60	Dihit.	Pasang Granit Pedestrian 60 x 60 x 0,98 cm (Terra Coarse)	m2	1,00	459.067	
61	Dihit.	Pasang Granit Pedestrian 30 x 60 x 0,98 cm (Terra Coarse)	m2	1,00	481.535	
62	Dihit.	Pasang Granit Pedestrian 30 x 30 x 0,98 cm (Terra Coarse)	m2	1,00	591.707	
63	Dihit.	Pasang Granit Pedestrian 30 x 30 x 2 cm (Damadeus)	m2	1,00	749.117	
64	Dihit.	Pasang Wiremesh M.6	m2	1,00	44.377	
65	Dihit.	Pasang Wiremesh M.8	m2	1,00	72.272	
66	Dihit.	(Sheet Pile W) 35X100 cm	m	1,00	1.488.147	
67	Dihit.	Pengadaan Tiang pancang Beton K-500 □ 30 cm	m	1,00	262.575	
68	Dihit.	Pemancangan Tiang Pancang Beton K-500 □ 30 cm penetrasi per 1 m'	m	1,00	135.917	
69	Dihit.	:Penyediaan Baja Struktur iwf 600	kg	1,00	24.418	

BUPATI GROBOGAN

SETYO HADI

NO	NOMOR MATA PEMBAYARAN	URAIAN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rupiah)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
30	Dihit	Pengadaan dan Pemasangan U-DITCH 1000 X 1000 X 1200mm t = 95 mm	m1	1,00	2.713.128	
31	Dihit	Pengadaan dan Pemasangan U-DITCH 1200 X 1200 X 1200mm	m1	1,00	3.552.990	
32	Dihit	Pengadaan dan Pemasangan U-DITCH 1500 X 1500 X 1200mm t = 110 mm	m1	1,00	6.147.529	
33	Dihit	Pengadaan dan Pemasangan Cover U-DITCH HD 500x600 t = 132 mm	m1	1,00	655.139	
34	Dihit	Pengadaan dan Pemasangan Cover U-DITCH HD 1000x600 t = 147 mm	m1	1,00	1.090.564	
35	Unit	Pengadaan dan Pemasangan Cover U-DITCH HD 1000x600 t = 150 mm	m1	1,00	1.111.160	

NO	NOMOR MATA PEMBAYARAN	URAIAN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rupiah)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
30	Dihit	Pengadaan dan Pemasangan U-DITCH 1000 X 1000 X 1200mm t = 95 mm	m1	1,00	2.713.128	
31	Dihit	Pengadaan dan Pemasangan U-DITCH 1200 X 1200 X 1200mm	m1	1,00	3.552.990	
32	Dihit	Pengadaan dan Pemasangan U-DITCH 1500 X 1500 X 1200mm t = 110 mm	m1	1,00	6.147.529	
33	Dihit	Pengadaan dan Pemasangan Cover U-DITCH HD 500x600 t = 132 mm	m1	1,00	655.139	
34	Dihit	Pengadaan dan Pemasangan Cover U-DITCH HD 1000x600 t = 147 mm	m1	1,00	1.090.564	
35	Dihit	Pengadaan dan Pemasangan Cover U-DITCH HD 1000x600 t = 150 mm	m1	1,00	1.717.760	
36	Dihit	Pengadaan dan Pemasangan Cover U-DITCH HD 1200x600 t = 150 mm	m1	1,00	1.834.913	
37	Dihit	Pengadaan dan Pemasangan Cover U-DITCH HD 1500x600 t = 200 mm	m1	1,00	2.021.000	
38	Dihit	Pengadaan dan Pemasangan Cover U-DITCH LD 500x600 t = 90 mm	m1	1,00	540.553	
39	Dihit	Pengadaan dan Pemasangan Cover U-DITCH LD 1000x600 t = 110 mm	m1	1,00	907.227	
40	Dihit	Pekerjaan Rabas Pohon	bh	1,00	500.699	
41	Dihit	Pengecatan pohon (1 m2)	m2	1,00	89.593	
42	A.3.2.1.11	Pemasangan pondasi sumuran Ø 100cm	m3	1,00	899.544	
43	A.4.7.1.10	Pengecatan 1 m ² tembok baru	m2	1,00	35.571	
44	A.4.7.1.16.	Pengecatan 1 m2 permukaan baja dengan menie besi	m2	1,00	35.010	
45	A.4.7.1.20.	Pengecatan 1 m2 permukaan baja galvanis secara manual sistem 3 lapis	m2	1,00	199.619	
46	Dihit.	Pasang Kanstin BDCMR Ukuran 17 x 21 x 10	m'	1,00	333.822	
47	Dihit.	Pasang Granit Pedestrian 30 x 30 x 1,05 cm (Tactile Yellow Line) difabel	m2	1,00	996.617	
48	Dihit.	Pasang Granit Pedestrian 30 x 30 x 1,05 cm (Tactile Yellow Spot) difabel	m2	1,00	996.617	
49	Dihit.	Pasang Granit Pedestrian 30 x 30 x 1,60 cm (TGSI Bright Yellow Line)	m2	1,00	785.747	
50	Dihit.	Pasang Granit Pedestrian 30 x 30 x 1,60 cm (TGSI Bright Yellow Dot)	m2	1,00	785.747	
51	Dihit.	Pasang Granit Pedestrian 30 x 60 x 0,98 cm (Custom)	m2	1,00	500.345	
52	Dihit.	Pasang Granit Pedestrian 60 x 60 x 0,98 cm (Custom)	m2	1,00	477.877	
53	Dihit.	Pasang Granit Pedestrian 30 x 30 x 0,98 cm (Custom)	m2	1,00	610.517	
54	Dihit.	Pasang Granit Pedestrian 60 x 60 x 0,98 cm (Megalito)	m2	1,00	441.247	
55	Dihit.	Pasang Granit Pedestrian 30 x 60 x 0,98 cm (Megalito)	m2	1,00	463.715	
56	Dihit.	Pasang Granit Pedestrian 30 x 30 x 0,98 cm (Megalito)	m2	1,00	573.887	
57	Dihit.	Pasang Granit Pedestrian 60 x 60 x 0,98 cm (Textura)	m2	1,00	441.247	
58	Dihit.	Pasang Granit Pedestrian 30 x 60 x 0,98 cm (Textura)	m2	1,00	463.715	
59	Dihit.	Pasang Granit Pedestrian 30 x 30 x 0,98 cm (Textura)	m2	1,00	573.887	
60	Dihit.	Pasang Granit Pedestrian 60 x 60 x 0,98 cm (Terra Coarse)	m2	1,00	459.067	
61	Dihit.	Pasang Granit Pedestrian 30 x 60 x 0,98 cm (Terra Coarse)	m2	1,00	481.535	
62	Dihit.	Pasang Granit Pedestrian 30 x 30 x 0,98 cm (Terra Coarse)	m2	1,00	591.707	
63	Dihit.	Pasang Granit Pedestrian 30 x 30 x 2 cm (Damadeus)	m2	1,00	749.117	
64	Dihit.	Pasang Wiremesh M.6	m2	1,00	44.377	
65	Dihit.	Pasang Wiremesh M.8	m2	1,00	72.272	
66	Dihit.	(Sheet Pile W) 35X100 cm	m	1,00	1.488.147	
67	Dihit.	Pengadaan Tiang pancang Beton K-500 □ 30 cm	m	1,00	262.575	
68	Dihit.	Pemancangan Tiang Pancang Beton K-500 □ 30 cm penetrasi per 1 m'	m	1,00	135.917	
69	Dihit.	:Penyediaan Baja Struktur iwf 600	kg	1,00	24.418	

BUPATI GROBOGAN

SETYO HADI

NO	NOMOR MATA PEMBAYARAN	URAIAN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rupiah)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
30	Dihit	Pengadaan dan Pemasangan U-DITCH 1000 X 1000 X 1200mm t = 95 mm	m1	1,00	2.713.128	
31	Dihit	Pengadaan dan Pemasangan U-DITCH 1200 X 1200 X 1200mm	m1	1,00	3.552.990	
32	Dihit	Pengadaan dan Pemasangan U-DITCH 1500 X 1500 X 1200mm t = 110 mm	m1	1,00	6.147.529	
33	Dihit	Pengadaan dan Pemasangan Cover U-DITCH HD 500x600 t = 132 mm	m1	1,00	655.139	
34	Dihit	Pengadaan dan Pemasangan Cover U-DITCH HD 1000x600 t = 147 mm	m1	1,00	1.090.564	
35	Dihit	Pengadaan dan Pemasangan Cover U-DITCH HD 1000x600 t = 150 mm	m1	1,00	1.717.760	
36	Dihit	Pengadaan dan Pemasangan Cover U-DITCH HD 1200x600 t = 150 mm	m1	1,00	1.834.913	
37	Dihit	Pengadaan dan Pemasangan Cover U-DITCH HD 1500x600 t = 200 mm	m1	1,00	2.021.000	
38	Dihit	Pengadaan dan Pemasangan Cover U-DITCH LD 500x600 t = 90 mm	m1	1,00	540.553	
39	Dihit	Pengadaan dan Pemasangan Cover U-DITCH LD 1000x600 t = 110 mm	m1	1,00	907.227	
40	Dihit	Pekerjaan Rabas Pohon	bh	1,00	500.699	
41	Dihit	Pengecatan pohon (1 m2)	m2	1,00	89.593	
42	A.3.2.1.11	Pemasangan pondasi sumuran Ø 100cm	m3	1,00	899.544	
43	A.4.7.1.10	Pengecatan 1 m² tembok baru	m2	1,00	35.571	
44	A.4.7.1.16.	Pengecatan 1 m2 permukaan baja dengan menie besi	m2	1,00	35.010	
45	A.4.7.1.20.	Pengecatan 1 m2 permukaan baja galvanis secara manual sistem 3 lapis	m2	1,00	199.619	
46	Dihit.	Pasang Kanstin BDCMR Ukuran 17 x 21 x 10	m'	1,00	333.822	
47	Dihit.	Pasang Granit Pedestrian 30 x 30 x 1,05 cm (Tactile Yellow Line) difabel	m2	1,00	996.617	
48	Dihit.	Pasang Granit Pedestrian 30 x 30 x 1,05 cm (Tactile Yellow Spot) difabel	m2	1,00	996.617	
49	Dihit.	Pasang Granit Pedestrian 30 x 30 x 1,60 cm (TGS1 Bright Yellow Line)	m2	1,00	785.747	
50	Dihit.	Pasang Granit Pedestrian 30 x 30 x 1,60 cm (TGS1 Bright Yellow Dot)	m2	1,00	785.747	
51	Dihit.	Pasang Granit Pedestrian 30 x 60 x 0,98 cm (Custom)	m2	1,00	500.345	
52	Dihit.	Pasang Granit Pedestrian 60 x 60 x 0,98 cm (Custom)	m2	1,00	477.877	
53	Dihit.	Pasang Granit Pedestrian 30 x 30 x 0,98 cm (Custom)	m2	1,00	610.517	
54	Dihit.	Pasang Granit Pedestrian 60 x 60 x 0,98 cm (Megalito)	m2	1,00	441.247	
55	Dihit.	Pasang Granit Pedestrian 30 x 60 x 0,98 cm (Megalito)	m2	1,00	463.715	
56	Dihit.	Pasang Granit Pedestrian 30 x 30 x 0,98 cm (Megalito)	m2	1,00	573.887	
57	Dihit.	Pasang Granit Pedestrian 60 x 60 x 0,98 cm (Textura)	m2	1,00	441.247	
58	Dihit.	Pasang Granit Pedestrian 30 x 60 x 0,98 cm (Textura)	m2	1,00	463.715	
59	Dihit.	Pasang Granit Pedestrian 30 x 30 x 0,98 cm (Textura)	m2	1,00	573.887	
60	Dihit.	Pasang Granit Pedestrian 60 x 60 x 0,98 cm (Terra Coarse)	m2	1,00	459.067	
61	Dihit.	Pasang Granit Pedestrian 30 x 60 x 0,98 cm (Terra Coarse)	m2	1,00	481.535	
62	Dihit.	Pasang Granit Pedestrian 30 x 30 x 0,98 cm (Terra Coarse)	m2	1,00	591.707	
63	Dihit.	Pasang Granit Pedestrian 30 x 30 x 2 cm (Damadeus)	m2	1,00	749.117	
64	Dihit.	Pasang Wiremesh M.6	m2	1,00	44.377	
65	Dihit.	Pasang Wiremesh M.8	m2	1,00	72.272	
66	Dihit.	(Sheet Pile W) 35X100 cm	m	1,00	1.488.147	
67	Dihit.	Pengadaan Tiang pancang Beton K-500 □ 30 cm	m	1,00	262.575	
68	Dihit.	Pemancangan Tiang Pancang Beton K-500 □ 30 cm penetrasi per 1 m'	m	1,00	135.917	
69	Dihit.	:Penyediaan Baja Struktur iwf 600	kg	1,00	24.418	

BUPATI GROBOGAN

Cap TTD.

SETYO HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

RIADQA PRIAMBODO, S.H.

Pembina

NIP. 19820929 200501 1 006

DAFTAR ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN (AHSP) BIDANG SUMBER DAYA AIR TA. 2026
KABUPATEN GROBOGAN, PROVINSI JAWA TENGAH
(Informatif)
(Harga sudah termasuk bahan,upah tenaga rill,alat tahun 2026, Overhead & Profit 10,00%)

P = Perencanaan
K = Konstruksi
OP = Operasi & Pemeliharaan

No	Uraian	P	K	OP	Satuan	Kode (AHSP)	Harga Satuan Pekerjaan (HSP) (Rp.)	Ket.
1	2	3			4	5	6	7
A.	UMUM							
A.1	Pekerjaan Tanah secara manual dan Semi mekanis (Normatif) ** Semua pekerjaan tanah sudah termasuk peralatan dan perapihan							
1.7.3.1	PEKERJAAN PEMBERSIHAN DAN PENGUPASAN PERMUKAAN TANAH							
1	1 m2 Pembersihan dan Pengupasan Permukaan tanah (stripping) s.d tanaman ϕ 2 cm		K	OP	m ²	U.3.1.a (c)	11.715,00	
2	Tebas tebang 1 m ² tanaman / tumbuhan ϕ < 5 cm		K	OP	m ²	U.3.1.b (a)	3.729,00	
3	Tebas tebang 1 m ² tanaman / tumbuhan ϕ > 5 s/d 15 cm		K	OP	m ²	U.3.1.c (a)	6.215,00	
4	Tebas tebang 1 m ² Batang pohon / tumbuhan ϕ > 15 s/d 30 cm		K	OP	m ²	U.3.1.d (a)	11.491,00	
5	Tebas tebang 1 batang pohon / tumbuhan ϕ > 30 s/d 50 cm		K	OP	m ²	U.3.1.e (a)	4.281,00	
6	Tebas tebang 1 batang pohon / tumbuhan ϕ > 50 s/d 75 cm		K	OP	m ²	U.3.1.g (a)	24.599,00	
7	Tebas tebang 1 batang pohon / tumbuhan ϕ > 75 cm		K	OP	m ²	U.3.1.h (a)	34.977,00	
8	Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras diameter > 5 s.d 15 cm		K	OP	Pohon	U.3.2.a (a)	21.864,00	
9	Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras diameter > 15 s.d 30 cm		K	OP	Pohon	U.3.2.b (a)	26.890,00	
10	Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras diameter > 30 cm s.d 50 cm		K	OP	Pohon	U.3.2.c (a)	32.217,00	
11	Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras diameter > 50 cm s.d 75 cm		K	OP	Pohon	U.3.2.d (a)	47.655,00	
12	Gali dan Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras diameter > 5 s.d 15 cm		K	OP	Pohon	U.3.3.a (a)	22.634,00	
13	Gali dan Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras diameter > 15 s.d 30 cm		K	OP	Pohon	U.3.3.b (a)	37.083,00	
14	Gali dan Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras diameter > 30 cm s.d 50 cm		K	OP	Pohon	U.3.3.c (a)	47.980,00	
15	Gali dan Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras diameter > 50 cm s.d 75 cm		K	OP	Pohon	U.3.3.d (a)	73.758,00	
16	Gali dan Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras diameter > 75 cm		K	OP	Pohon	U.3.3.e (a)	115.945,00	
U.1.2.1 (a)	Stake Out Trase Saluran / Infrastruktur dan Profil melintang							
1	1 m2 Stake Out trase Saluran / Infrastruktur (baru) di lapangan		K	OP	m ²	U.1.2.1.a (a)	2.893,00	
2	Pasang 1 m ² profil melintang galian tanah		K	OP	m ²	U.1.2.1.b (a)	25.894,00	
3	Pasang 1 m ² profil melintang galian tanah saluran atau Sungai yang direhabilitasi atau Normalisasi		K	OP	m ²	U.1.2.1.c (a)	24.999,00	
4	Pasang 1 m ² bouwplank		K	OP	m ²	U.1.2.1.d (a)	117.829,00	
U.1.2.1.e	Pengadaan dan Pemasangan Patok							
1	Patok kayu (Kaso 5/7) panjang 0,5 m ²		K	OP	m ²	U.1.2.1.e.1 (a)	22.272,00	
2	1 Buah Patok kayu (Kaso 5/7) panjang 1 m ²		K	OP	m ²	U.1.2.1.e.2 (a)	41.858,00	
3	Patok Tetap Bentu (PTB)		K	OP	m ²	U.1.2.1.e.3 (a)	198.186,00	
4	Patok Tetap Utama (PTU)		K	OP	m ²	U.1.2.1.e.4 (a)	316.885,00	
	GALIAN TANAH (MANUAL)							
1	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam s.d 1 m untuk volume 200 m ³ s.d 2000 m ³		K	OP	m3	U.3.4.1.a.2 (a)	69.980,00	
2	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam s.d 1 m untuk volume > 2000 m ³		K	OP	m3	U.3.4.1.a.3 (a)	49.720,00	
3	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam s.d. 1 m untuk volume s.d. 200 m3 cara manual		K	OP	m3	U.3.4.1.a.1 (c)	87.934,00	
4	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam lebih dari 1 m s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual		K	OP	m3	U.3.4.1.a.4 (a)	105.435,00	
5	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 1 m s.d. 2 m untuk volume > 200 m3 cara manual		K	OP	m3	U.3.4.1.a.5 (c)	83.902,80	

No	Uraian	P	K	OP	Satuan	Kode (AHSP)	Harga Satuan Pekerjaan (HSP) (Rp.)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam lebih dari 2 m s.d. 3 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual		K	OP	m3	U.3.4.1.a.6 (c)	126.081,00	
7	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 2 m s.d. 3 m untuk volume > 200 m3 cara manual		K	OP	m3	U.3.4.1.a.7 (a)	94.688,00	
8	Penggalian 1 m3 tanah biasa > 3 m, setiap tambah kedalaman 1 m		K	OP	m3	U.3.4.1.a.8 (a)	9.322,00	
	Galian Tanah Berbatu Manual							
1	Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 0 s.d. 1 m dengan cara manual		K	OP	m3	U.3.4.2.a.1 (a)	167.829,00	
2	Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 1 m s.d. 2 m dengan cara manual		K	OP	m3	U.3.4.2.a.2 (a)	186.459,00	
3	Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 2 m s.d. 3 m dengan cara manual		K	OP	m3	U.3.4.2.a.3 (a)	205.095,00	
4	Penggalian 1 m3 tanah berbatu > 3 m, setiap tambah dalam 1 m dengan cara manual		K	OP	m3	U.3.4.2.a.4 (a)	17.402,00	
U.3.4.2.b	Cara Semi Mekanis							
1	Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 0 s.d. 1 m dengan cara semi mekanis		K	OP	m3	U.3.4.2.b.1 (a)	59.886,00	
2	Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 1 m s.d. 2 m dengan cara semi mekanis		K	OP	m3	U.3.4.2.b.2 (a)	72.399,00	
3	Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 2 m s.d. 3 m dengan cara semi mekanis		K	OP	m3	U.3.4.2.b.3 (a)	87.422,00	
4	Penggalian 1 m3 tanah berbatu > 3 m, setiap tambah dalam 1 m dengan cara semi mekanis		K	OP	m3	U.3.4.2.b.4 (a)	18.876,00	
U.3.4.3	Galian cadas atau tanah keras							
1	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 0 s.d. 1 m untuk volume > 200 m3 cara manual		K	OP	m3	U.3.4.3.a.2 (a)	155.375,00	
2	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 1 m s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual		K	OP	m3	U.3.4.3.a.3 (c)	173.580,00	
3	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 1 m s.d. 2 m untuk volume > 200 m3 cara manual		K	OP	m3	U.3.4.3.a.4 (a)	173.025,00	
4	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 2 m s.d. 3 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual		K	OP	m3	U.3.4.3.a.5 (a)	186.450,00	
5	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 3 m tiap tambah dalam 1 m cara manual		K	OP	m3	U.3.4.3.a.6 (a)	12.430,00	
U.3.4.3.b (a)	Cara Semi Mekanis							
1	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 0 s.d. 1m cara semi mekanis		K	OP	m3	U.3.4.3.b.1 (a)	46.772,00	
2	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 1 m s.d. 2 m cara semi mekanis		K	OP	m3	U.3.4.3.b.2 (a)	57.833,00	
3	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 2 m s.d. 3m cara semi mekanis		K	OP	m3	U.3.4.3.b.3 (a)	69.371,00	
4	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras > 3 m tiap tambah dalam 1 m cara semi mekanis		K	OP	m3	U.3.4.3.b.4 (a)	13.809,00	
1.7.9	Galian Lumpur (Cara Manual)							
1	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 0 s.d. 1 m untuk volume > 200 m3 Cara manual		K	OP	m3	U.3.4.4.a.2 (a)	183.169,00	
2	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 0 s.d. 1 m untuk volume s.d 200 m3 Cara manual		K	OP	m3	U.3.4.4.a.1 (a)	140.580,00	
3	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 1 m s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 Cara manual		K	OP	m3	U.3.4.4.a.3 (a)	166.696,00	
4	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 1 m s.d. 2 m untuk volume > 200 m3 Cara manual		K	OP	m3	U.3.4.4.a.4 (a)	124.306,00	
5	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 2 m s.d. 3 m Cara manual		K	OP	m3	U.3.4.4.a.5 (a)	142.945,00	
6	Penggalian 1 m3 galian lumpur > 3 m setiap tambah dalam 1 m Cara manual		K	OP	m3	U.3.4.4.a.6 (a)	18.645,00	
U.3.4.4.b	Cara Semi Mekanis							
1	Penggalian 1 m3 lumpur sedalam > 0 s.d. 1 m Cara semi mekanis		K	OP	m3	U.3.4.4.b.1 (a)	38.898,00	
2	Penggalian 1 m3 lumpur sedalam > 1 m s.d. 2 m Cara semi mekanis		K	OP	m3	U.3.4.4.b.2 (a)	69.828,00	
3	Penggalian 1 m3 lumpur sedalam > 2 m s.d. 3 m		K	OP	m3	U.3.4.4.b.3 (a)	52.988,00	
4	Penggalian 1 m3 lumpur > 3 m setiap tambah kedalaman 1m Cara semi mekanis		K	OP	m3	U.3.4.4.b.4 (a)	6.112,00	
U.3.4.5	Galian pasir							
1	Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 0 s.d. 1 m cara manual		K	OP	m3	U.3.4.5.a.1 (a)	82.038,00	
2	Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 1 m s.d. 2 m cara manual		K	OP	m3	U.3.4.5.a.2 (a)	99.440,00	
3	Penggalian 1 m3 Galian pasir sedalam > 2 m s.d. 3 m cara manual		K	OP	m3	U.3.4.5.a.3 (a)	114.356,00	
4	Penggalian 1 m3 Galian pasir kedalaman > 3 m tiap tambah dalam 1 m cara manual		K	OP	m3	U.3.4.5.a.4 (a)	12.430,00	
U.3.4.5.b	Cara Semi Mekanis							
1	Penggalian 1 m3 Pasir sedalam > 0 s.d 1 m		K	OP	m3	U.3.4.5.b.1 (a)	46.681,00	
2	Penggalian 1 m3 Pasir sedalam > 1 m s.d 2 m		K	OP	m3	U.3.4.5.b.2 (a)	52.886,00	
3	Penggalian 1 m3 Galian Pasir sedalam > 2 m s.d 3 m		K	OP	m3	U.3.4.5.b.3 (a)	60.916,00	

No	Uraian	P	K	OP	Satuan	Kode (AHSP)	Harga Satuan Pekerjaan (HSP) (Rp.)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4 Penggalian 1 m3 Galian Pasir sedalam > 3 m untuk setiap tambah dalam 1 m		K	OP	m3	U.3.4.5.b.4 (a)	9.843,00	
U.3.4.6	Perluasan Dinding Galian							
1	1 m² Pasangan 3-lapis Gribig bambu, JAT < 0,8 m'		K	OP	m2	U.3.4.6.1 (a) 1	100.471,00	
2	1 m² Pasangan 2-lapis bilik kulit (hinis) bambu, JAT < 0,8 m'		K	OP	m2	U.3.4.6.2 (a)	77.451,00	
3	1 m² Pasangan 1-lapis Gedeg Bambu, JAT < 0,8 m'		K	OP	m2	U.3.4.6.3 (a)	48.783,00	
4	1 m² Pasangan 2-lapis Gedeg Bambu, JAT < 1,2 m'		K	OP	m2	U.3.4.6.4 (a)	22.891,00	
5	1 m² Pasangan papan 3/20, JAT < 1,5 m'		K	OP	m2	U.3.4.6.5 (a)	29.786,00	
6	1 m² Pasangan balok kayu 8/12, tebal 12 cm, JAT < 4,0 m'		K	OP	m2	U.3.4.6.6 (a)	28.385,00	
7	1 m² Pasangan balok kayu 8/12, tebal 8 cm, JAT < 5,5 m'		K	OP	m2	U.3.4.6.7 (a)	41.925,00	
U.3.5	Timbunan dan Pemadatan (termasuk Perataan dan Perapihan)							
1	1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m3), tanpa pemadatan secara Manual		K	OP	m3	U.3.5.1.a (c)	157.135,00	
2	1 m3 Timbunan dengan Pasir Uruk (> 0 s.d. 200 m3), tanpa pemadatan secara Manual		K	OP	m3	U.3.5.1.b (c)	35.145,00	
3	1 m3 Urukan dengan pasir uruk untuk volume > 200 m3 tanpa pemadatan secara Manual		K	OP	m3	U.3.5.1.c (a)	10.458,00	
4	1 m3 Urukan tanah biasa atau tanah liat berpasir, tanpa pemadatan secara Manual		K	OP	m3	U.3.5.1.d (a)	12.430,00	
5	1 m3 Urukan tanah liat (lempung), tanpa pemadatan secara Manual		K	OP	m3	U.3.5.1.e (a)	100.017,00	
6	1 m3 Pemadatan Tanah per 20 cm menggunakan alat timbris secara Manual		K	OP	m3	U.3.5.2.a (c)	58.575,00	
7	1 m3 Timbunan dan Pemadatan Sirtu		K	OP	m3	U.3.5.2.b (c)	292.689,00	
8	1 m3 Pemadatan tanah setebal 10 cm menggunakan mesin Stamper secara semi-Mekanis		K	OP	m3	U.3.5.3.a (a)	8.215,00	
TM. 01	Gali, Muat dan Angkut Material Tanah dan Batu							
1	Stripping / kupas top soil menggunakan Buldozer		K	OP	m²	TM.01.1.a.1)	3.888,00	
2	Mengangkut tanah biasa atau tanah liat berpasir di SP kedalaman > 0 - 2 m dan dimuat ke DT		K	OP	m²	TM.01.1.a.2)	9.332,00	
3	Menggali saluran tanah biasa atau tanah liat berpasir kedalaman > 2-4 m dan dimuat ke DT		K	OP	m³	TM.01.1.a.3)	11.482,00	
4	Galian tanah biasa atau tanah liat berpasir dan dimuat ke DT, Excavator Long Arm		K	OP	m³	TM.01.1.a.4)	10.540,00	
5	Galian tanah biasa atau tanah liat berpasir kedalaman > 4 m dan dimuat ke DT, Excavator Super Long Arm		K	OP	m³	TM.01.1.a.5)	19.851,00	
6	1 m2 Stripping/kupas 100 m² top soil menggunakan Buldozer (tanpa angkutan)		K	OP	m2	A.3.1.1.a1	1.791,00	
7	1 m3 Pengukuran sampah/lumpur/sedimen di saluran/sungai		K	OP	m³	A.3.01.1a.2	6.021,00	
A.3.02.3	Pekerjaan O&P Saluran atau Sungai							
1	1 m3 Gali dan urug posisi dekat		K	OP	m³	A.3.02.3a	16.829,00	
1	1 m3 Gali dan urug posisi jauh		K	OP	m³	A.3.02.3b	23.348,00	
1.7.14	Angkutan Material dan/atau Hasil Galian							
U.3.6.a	Angkutan tanah lepas dan material atau hasil galian untuk jarak horizontal (diatar s.d kemiringan iv : 30 iv)							
1	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut s.d 10 m		K	OP	m³	U.3.6.a.1 (a)	24.648,00	
2	Mengangkut 1 m3 material, jarak angkut s.d 10 m		K	OP	m³	U.3.6.a.1 (a).1	24.648,00	
3	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 10 s.d 20 m		K	OP	m³	U.3.6.a.2 (a)	26.405,00	
4	Mengangkut 1 m3 material, jarak angkut > 10 s.d 20 m		K	OP	m³	U.3.6.a.2 (a).1	26.405,00	
5	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 20 s.d 30 m		K	OP	m³	U.3.6.a.3 (a)	27.682,00	
6	Mengangkut 1 m3 material, jarak angkut > 20 s.d 30 m		K	OP	m³	U.3.6.a.3 (a).1	27.682,00	
7	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 30 s.d 40 m		K	OP	m³	U.3.6.a.4 (a)	29.346,00	
8	Mengangkut 1 m3 material, jarak angkut > 30 s.d 40 m		K	OP	m³	U.3.6.a.4 (a).1	29.346,00	
9	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 40 s.d 50 m		K	OP	m³	U.3.6.a.5 (a)	31.888,00	
10	Mengangkut 1 m3 material, jarak angkut > 40 s.d 50 m		K	OP	m³	U.3.6.a.5 (a).1	31.888,00	
11	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 50 s.d 100 m		K	OP	m³	U.3.6.a.6 (a)	40.299,00	
12	Mengangkut 1 m3 material, jarak angkut > 50 s.d 100 m		K	OP	m³	U.3.6.a.6 (a).1	40.299,00	
13	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 100 s.d 200 m		K	OP	m³	U.3.6.a.7 (a)	56.735,00	
14	Mengangkut 1 m3 material, jarak angkut > 100 s.d 200 m		K	OP	m³	U.3.6.a.7 (a).1	56.735,00	
15	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 200 s.d 300 m		K	OP	m³	U.3.6.a.8 (a)	76.299,00	
16	Mengangkut 1 m3 material, jarak angkut > 200 s.d 300 m		K	OP	m³	U.3.6.a.8 (a).1	76.299,00	
17	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 300 s.d 400 m		K	OP	m³	U.3.6.a.9 (a)	99.284,00	
18	Mengangkut 1 m3 material, jarak angkut > 300 s.d 400 m		K	OP	m³	U.3.6.a.9 (a).1	99.284,00	
19	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 400 s.d 500 m		K	OP	m³	U.3.6.a.10 (a)	128.138,00	
20	Mengangkut 1 m3 material, jarak angkut > 400 s.d 500 m		K	OP	m³	U.3.6.a.10 (a).1	128.138,00	
21	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 500 s.d 600 m		K	OP	m³	U.3.6.a.11 (a)	161.397,00	

No	Uraian	P	K	OP	Satuan	Kode (AHSP)	Harga Satuan Pekerjaan (HSP) (Rp.)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Mengangkut 1 m3 material, jarak angkut > 500 s.d 600 m	K		OP	m ³	U.3.6.a.11 (a).1	161.397,00	
23	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 600 m untuk setiap penambahan jarak angkut 100 m ³)	K		OP	m ³	U.3.6.a.12 (a)	32.216,00	
24	Mengangkut 1 m3 material, jarak angkut > 600 m untuk setiap penambahan jarak angkut 100 m ³)	K		OP	m ³	U.3.6.a.12 (a).1	32.216,00	
U.3.6.b	Angkutan Material dan/atau hasil galian untuk Jarak Vertikal Menurun							
1	Menurunkan 1 m3 material sampai beda tinggi > 0 s.d 1 m	K		OP	m ³	U.3.6.b.1 (a)	4.686,00	
2	Menurunkan 1 m3 material sampai beda tinggi > 1 s.d 2 m	K		OP	m ³	U.3.6.b.2 (a)	6.794,00	
3	Menurunkan 1 m3 material sampai beda tinggi > 2 s.d 3 m	K		OP	m ³	U.3.6.b.3 (a)	9.020,00	
4	Menurunkan 1 m3 material sampai beda tinggi > 3 s.d 4 m	K		OP	m ³	U.3.6.b.4 (a)	11.480,00	
5	Menurunkan 1 m3 material sampai beda tinggi > 4 s.d 5 m	K		OP	m ³	U.3.6.b.5 (a)	14.058,00	
6	Menurunkan 1 m3 material sampai beda tinggi > 5 s.d 6 m	K		OP	m ³	U.3.6.b.6 (a)	16.635,00	
7	Menurunkan 1 m3 material sampai beda tinggi > 6 s.d 7 m	K		OP	m ³	U.3.6.b.7 (a)	19.446,00	
8	Menurunkan 1 m3 material sampai beda tinggi > 7 s.d 8 m	K		OP	m ³	U.3.6.b.8 (a)	22.258,00	
9	Menurunkan 1 m3 material sampai beda tinggi > 8 s.d 9 m	K		OP	m ³	U.3.6.b.9 (a)	25.304,00	
10	Menurunkan 1 m3 material sampai beda tinggi > 9 s.d 10 m	K		OP	m ³	U.3.6.b.10 (a)	28.233,00	
11	Menurunkan 1 m3 material, beda tinggi > 10 m untuk setiap tambahan 1 m ³)	K		OP	m ³	U.3.6.b.11 (a)	2.811,00	
U.3.6.c	Angkutan Material dan/ atau hasil galian untuk Jarak Vertikal Naik							
1	Menaikkan 1 m ³ material, sampai beda tinggi > 0 s.d 1 m	K		OP	m ³	U.3.6.c.1 (a)	23.430,00	
2	Menaikkan 1 m ³ material, sampai beda tinggi > 1 s.d 2 m	K		OP	m ³	U.3.6.c.2 (a)	34.207,00	
3	Menaikkan 1 m ³ material, sampai beda tinggi > 2 s.d 3 m	K		OP	m ³	U.3.6.c.3 (a)	45.454,00	
4	Menaikkan 1 m ³ material, sampai beda tinggi > 3 s.d 4 m	K		OP	m ³	U.3.6.c.4 (a)	57.637,00	
5	Menaikkan 1 m ³ material, sampai beda tinggi > 4 s.d 5 m	K		OP	m ³	U.3.6.c.5 (a)	70.065,00	
6	Menaikkan 1 m ³ material, sampai beda tinggi > 5 s.d 6 m	K		OP	m ³	U.3.6.c.6 (a)	83.176,00	
7	Menaikkan 1 m ³ material, sampai beda tinggi > 6 s.d 7 m	K		OP	m ³	U.3.6.c.7 (a)	97.000,00	
8	Menaikkan 1 m ³ material, sampai beda tinggi > 7 s.d 8 m	K		OP	m ³	U.3.6.c.8 (a)	111.292,00	
9	Menaikkan 1 m ³ material, sampai beda tinggi > 8 s.d 9 m	K		OP	m ³	U.3.6.c.9 (a)	126.287,00	
10	Menaikkan 1 m ³ material, sampai beda tinggi > 9 s.d 10 m	K		OP	m ³	U.3.6.c.10 (a)	141.517,00	
11	Menaikkan 1 m ³ material, beda tinggi > 10 m untuk setiap penambahan tinggi 1 m ³)	K		OP	m ³	U.3.6.c.11 (a)	14.292,00	
2.1.1.(a)	PEKERJAAN PEMASANGAN							
1	Pemasangan 1 m3 Pondasi batu belah Mortar Tipe S (12,5 Mpa)	K		OP	m ³	A.1.02.1b.1	930.085,00	
2	Pemasangan 1 m3 Pondasi batu belah Mortar Tipe N (5,2 Mpa)	K		OP	m ³	A.1.02.1c.1	889.648,00	
3	Pemasangan 1 m3 Pondasi batu belah Mortar Tipe O (2,4 Mpa)	K		OP	m ³	A.1.02.1d.1	861.584,00	
4	Pemasangan 1 m3 Pondasi batu belah	K		OP	m ³	2.1.1.d. (a)	861.369,00	
5	Pemasangan 1 m3 Pondasi Sumuran, diameter 100 cm Masif	K		OP	m ³	2.1.1.e. (a)	909.208,00	
A.1.02.1	Pasangan batu belah							
A.1.02.1a	Pasangan batu belah dengan Mortar tipe M, f _c ' = 17,2 Mpa							
1	Manual, untuk Beda tinggi > 0 s.d. 1 m'	K		OP	m ³	A.1.02.1a.1	961.877,00	
2	Menggunakan Molen, untuk beda tinggi > 0 s.d 1 m'	K		OP	m ³	A.2.02.1a.1	928.322,00	
	Pasangan Batu untuk tembok penahan tanah / tanggul dengan Mortar tipe S, f _c ' = 12,5 Mpa							
1	Manual, untuk Beda tinggi > 0 s.d 1 m'	K		OP	m ³	A.1.02.1b.1	930.085,00	
2	Menggunakan Molen, untuk Beda tinggi > 0 s.d 1 m'	K		OP	m ³	A.2.02.1b.1	887.935,00	
3	Manual, untuk Beda tinggi > 3 s.d 4 m'	K		OP	m ³	A.1.02.1b.2	1.005.282,00	
4	Menggunakan Molen, untuk Beda tinggi > 3 s.d 4 m'	K		OP	m ³	A.2.02.1b.2	957.124,00	
A.1.02.1c	Pasangan Batu untuk tembok penahan tanah / tanggul dengan Mortar tipe N, f _c ' = 5,2 MPa (setara 1 PC : 4 PB)							
1	Manual, untuk beda tinggi > 0 s/d 1 m'	K		OP	m ³	A.1.02.1c.1	889.648,00	
2	Manual, untuk beda tinggi > 1 s/d 2 m'	K		OP	m ³	A.1.02.1c.2	949.015,00	
3	Manual, untuk beda tinggi > 2 s/d 3 m'	K		OP	m ³	A.1.02.1c.3	976.488,00	
4	Manual, untuk beda tinggi > 3 s/d 4 m'	K		OP	m ³	A.1.02.1c.4	1.005.282,00	
5	Manual, untuk beda tinggi > 4 s/d 5 m'	K		OP	m ³	A.1.02.1c.5	1.035.460,00	
6	Manual, untuk beda tinggi > 5 s/d 6 m'	K		OP	m ³	A.1.02.1c.6	1.067.156,00	

No	Uraian	P	K	OP	Satuan	Kode (AHSP)	Harga Satuan Pekerjaan (HSP) (Rp.)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7 Manual, untuk beda tinggi > 6 s.d 7 m'	K	OP	m ²	A.1.02.1c.7	1.100.383,00		
	8 Menggunakan Molen, untuk Beda tinggi > 0 s.d 1 m'	K	OP	m ²	A.2.02.1c.2	831.523,00		
	9 Menggunakan Molen, untuk Beda tinggi > 1 s.d 2 m'	K	OP	m ²	A.2.02.1c.2.1	891.362,00		
	10 Menggunakan Molen, untuk Beda tinggi > 2 s.d 3 m'	K	OP	m ²	A.2.02.1c.2.2	921.706,00		
	11 Menggunakan Molen, untuk Beda tinggi > 3 s.d 4 m'	K	OP	m ²	A.2.02.1c.2.3	954.553,00		
	12 Menggunakan Molen, untuk Beda tinggi > 4 s.d 5 m'	K	OP	m ²	A.2.02.1c.2.4	990.063,00		
	13 Menggunakan Molen, untuk Beda tinggi > 5 s.d 6 m'	K	OP	m ²	A.2.02.1c.2.5	1.028.446,00		
	14 Menggunakan Molen, untuk Beda tinggi > 6 s.d 7 m'	K	OP	m ²	A.2.02.1c.2.6	1.069.852,00		
A.1.02.1d	Pasangan batu untuk tembok penahan tanah / tanggul dgn Mortar tipe O, f _c ' = 2,4 MPa (setara 1 PC : 5 PB)							
	1 Manual, untuk beda tinggi > 0 s/d 1 m'	K	OP	m ²	A.1.02.1d.1	866.178,00		
	2 Menggunakan Molen, untuk beda tinggi > 0 s.d 1 m	K	OP	m ²	A.2.02.1d.2	862.652,00		
A.1.02.1e	Bongkar dan pemanfaatan batu bekas pasangan							
	1 Bongkar 1 m ² pasangan batu dan pembersihan batu (manual)	K	OP	m ²	A.1.02.1e.1.a	175.673,00		
	2 Bongkar 1 m ² pasangan batu (manual)	K	OP	m ²	A.1.02.1e.1.b	152.902,00		
	3 Bongkar 1 m ² pasangan batu dengan Jack Hammer	K	OP	m ²	A.1.02.1e.1.c	39.807,00		
	4 Pembersihan 1 m ² bongkaran pasangan batu untuk pemanfaatan kembali material batu **)	K	OP	m ²	A.1.02.1e.1	31.770,00		
A.1.02.2	Pasangan bata merah							
A.1.02.2a	Mortar tipe M, f _c ' = 17,2 MPa (setara 1 PC : 2 PB)							
	1 Manual, untuk beda tinggi > 0 s.d 1 m'	K	OP	m ²	A.1.02.2a.1	1.232.293,00		
	2 Menggunakan Molen, untuk beda tinggi > 0 s.d 1 m'	K	OP	m ²	A.2.02.2a.1	1.145.291,00		
A.1.02.2b	Pasangan Bata Merah 1 m3 Pondasi dengan Mortar tipe S, f _c ' = 12,5 MPa (setara 1 PC : 3 PB)							
	1 Manual, untuk beda tinggi > 0 s.d. 1 m	K	OP	m ²	A.1.02.2b.1	1.197.779,00		
	2 Menggunakan Molen, untuk beda tinggi > 0 s/d 1 m	K	OP	m ²	A.2.02.2b.1	1.116.739,00		
A.1.02.2c	Mortar tipe N, f _c ' = 5,2 MPa (setara 1 PC : 4 PB)							
	1 Manual, untuk beda tinggi > 0 s.d. 1 m	K	OP	m ²	A.1.02.2c.1	1.173.860,00		
	2 Menggunakan Molen, untuk beda tinggi > 0 s/d 1 m	K	OP	m ²	A.2.02.2c.1	1.086.820,00		
A.1.02.2d	Mortar tipe O, f _c ' = 2,4 MPa (setara 1 PC : 5 PB)							
	1 Manual, untuk beda tinggi > 0 s.d. 1 m	K	OP	m ²	A.1.02.2d.1	1.162.182,00		
	2 Menggunakan Molen, untuk beda tinggi > 0 s/d 1 m	K	OP	m ²	A.2.02.2d.1	1.075.141,00		
A.1.02.2e	Mortar campuran 1 PC : 6 PB							
	1 Manual, untuk beda tinggi > 0 s.d. 1 m	K	OP	m ²	A.1.02.2e.1	1.191.751,00		
	2 Menggunakan Molen, untuk beda tinggi > 0 s/d 1 m	K	OP	m ²	A.2.02.2e.1	1.108.436,00		
A.1.02.2e	Bongkar 1 m ² pasangan bata merah							
	1 Manual	K	OP	m ²	A.1.02.2e.1	38.554,00		
	2 Bongkar 1 m ² pasangan bata merah dengan Jack Hammer	K	OP	m ²	A.2.02.2e.1	23.069,00		
A.1.02.3	Sieren, Plesteran dan Acian							
A.1.02.3a	Pekerjaan sieren dengan mortar jenis PC-PP							
	1 Pekerjaan Sieren dengan mortar jenis PC-PP tipe M (17,2 MPa) pada 1 m2 dinding pasangan	K	OP	m2	A.1.02.3a.1	58.888,00		
	2 Pekerjaan Sieren dengan mortar jenis PC-PP tipe S (12,5 MPa) pada 1 m2 dinding pasangan	K	OP	m2	A.1.02.3a.2	56.323,00		
A.1.02.3b	1 m ² Pekerjaan plesteran dengan mortar jenis PC-PB							
	1 Trassraam tebal 1 cm, dengan mortar campuran f _c ' = 25 Mpa (setara 1 PC : 1 PB)	K	OP	m2	A.1.02.3b.1	44.338,00		
	2 Trassraam tebal 1 cm, dengan mortar tipe M, f _c ' = 17,2 Mpa (setara 1 PC : 2 PB)	K	OP	m2	A.1.02.3b.2	49.519,00		
	3 Plesteran tebal 1 cm, dengan mortar Tipe S, f _c ' = 12,5 MPa (setara 1 PC : 3 PB)	K	OP	m2	A.1.02.3b.3	39.026,00		
	4 Plesteran tebal 1 cm, dengan mortar Tipe N, f _c ' = 5,2 MPa (setara 1 PC : 4 PB)	K	OP	m2	A.1.02.3b.4	38.113,00		
	5 Plesteran tebal 1 cm, dengan mortar Tipe O, f _c ' = 2,4 MPa (setara 1 PC : 5 PB)	K	OP	m2	A.1.02.3b.5	37.409,00		
	6 Plesteran tebal 1 cm, dengan mortar f _c ' = 2,0 Mpa, Campuran (setara 1 PC : 6 PB)	K	OP	m2	A.1.02.3b.6	36.933,00		
	7 Trassraam tebal 1,5 cm, f _c ' = 25 Mpa, dengan mortar campuran (setara 1 PC : 1 PB)	K	OP	m2	A.1.02.3b.6	61.318,00		
	8 Trassraam tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe M, f _c ' = 17,2 MPa (setara 1 PC : 2 PB)	K	OP	m2	A.1.02.3b.7	55.556,00		
	9 Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe S, f _c ' = 12,5 MPa (setara 1 PC : 3 PB)	K	OP	m2	A.1.02.3b.8	53.331,00		
	10 Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar Tipe N, f _c ' = 5,2 Mpa (setara 1 PC : 4 PB)	K	OP	m2	A.1.02.3b.9	51.980,00		

No	Uraian	P	K	OP	Satuan	Kode (AHSP)	Harga Satuan Pekerjaan (HSP) (Rp.)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar Tipe O, $f_c' = 2,4 \text{ MPa}$ (setara 1 PC : 5 PB)		K	OP	m2	A.1.02.3b.10	50.905,00	
12	Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar campuran (setara 1 PC : 6 PB)		K	OP	m2	A.1.02.3b.11	50.230,00	
13	Trasraam tebal 2,0 cm, dengan mortar Campuran $f_c' = 25 \text{ MPa}$ (setara 1 PC : 1 PB)		K	OP	m2	A.1.02.3b.11	78.337,00	
14	Trasraam tebal 2,0 cm, dengan mortar tipe M, $f_c' = 17,2 \text{ MPa}$ (setara 1 PC : 2 PB)		K	OP	m2	A.1.02.3b.12	70.680,00	
15	Plesteran tebal 2,0 cm, $f_c' = 12,5 \text{ MPa}$ dengan Mortar tipe S, (setara 1 PC : 3 PB)		K	OP	m2	A.1.02.3b.13	67.713,00	
16	Plesteran tebal 2,0 cm, dengan Mortar tipe N, $f_c' = 5,2 \text{ MPa}$, (setara 1 PC : 4 PB)		K	OP	m2	A.1.02.3b.14	65.886,00	
17	Plesteran tebal 2,0 cm, dengan Mortar tipe O, $f_c' = 2,4 \text{ MPa}$, (setara 1 PC : 5 PB)		K	OP	m2	A.1.02.3b.15	64.479,00	
18	Plesteran tebal 2,0 cm, dengan Mortar campuran, (setara 1 PC : 6 PB)		K	OP	m2	A.1.02.3b.16	63.527,00	
19	Trasraam tebal 2,5 cm, dengan mortar campuran (setara 1 PC : 1 PB)		K	OP	m2	A.1.02.3b.16	95.356,00	
20	Trasraam tebal 2,5 cm, dengan mortar tipe M, $f_c' = 17,2 \text{ MPa}$ (setara 1 PC : 2 PB)		K	OP	m2	A.1.02.3b.17	85.766,00	
21	Plesteran tebal 2,5 cm, dengan Mortar tipe S, $f_c' = 12,5 \text{ MPa}$ (setara 1 PC : 3 PB)		K	OP	m2	A.1.02.3b.18	82.056,00	
22	Plesteran tebal 2,5 cm, dengan Mortar tipe N, $f_c' = 5,2 \text{ MPa}$ (setara 1 PC : 4 PB)		K	OP	m2	A.1.02.3b.19	79.792,00	
23	Plesteran tebal 2,5 cm, dengan Mortar tipe O, $f_c' = 2,4 \text{ MPa}$ (setara 1 PC : 5 PB)		K	OP	m2	A.1.02.3b.20	78.014,00	
24	Plesteran tebal 2,5 cm, $f_c' = 1,2 \text{ MPa}$, dengan Mortar campuran (setara 1 PC : 6 PB)		K	OP	m2	A.1.02.3b.21	76.823,00	
25	1 m ² Pekerjaan Acian		K	OP	m2	A.1.02.3c	38.354,00	
A.1.02.4	Pasangan Batu Kosong dan Bronjong							
A.1.02.4a.1	Pasangan Batu Kosong yang teratur dan padat - sedikit rongga							
1	1 m ² Pasangan Batu Kosong yang teratur dan padat - sedikit rongga; beda tinggi > 0 s.d. 1 m'		K	OP	m3	A.1.02.4a.1.a	539.318,00	
2	1 m ² Pasangan Batu Kosong yang teratur dan padat - sedikit rongga; beda tinggi > 0 s.d. 1 m' tanpa urugan pasir		K	OP	m3	A.1.02.4a.1.a.1	371.243,00	
3	1 m ² Pemasangan 1 m3 Batu Kosong (anstamping)		K	OP	m3	1.5.1.1.b. (a)	525.828,00	
4	1 m ² Pemasangan 1 m3 Batu Kosong (anstamping) tanpa urugan pasir		K	OP	m3	1.5.1.1.b. (b)	357.753,00	
5	1 m ² Pasangan Batu Kosong yang teratur dan padat - sedikit rongga; beda tinggi > 3 s.d. 4 m'		K	OP	m3	A.1.02.4a.1.b	602.463,00	
6	1 m ² Pasangan Batu Kosong yang teratur dan padat - sedikit rongga; beda tinggi > 3 s.d. 4 m' tanpa urugan pasir		K	OP	m3	A.1.02.4a.1.b.1	434.387,00	
A.1.02.4a.2	Pasangan Batu Kosong yang tidak teratur dan kurang padat - banyak rongga							
1	1 m ² Pasangan Batu Kosong yang tidak teratur dan kurang padat - banyak rongga; beda tinggi > 0 s.d. 1 m'		K	OP	m3	A.1.02.4a.2.a	483.486,00	
2	1 m ² Pasangan Batu Kosong yang tidak teratur dan kurang padat - banyak rongga; beda tinggi > 0 s.d. 1 m' tanpa urugan pasir		K	OP	m3	A.1.02.4a.2.a.1	288.387,00	
3	1 m ² Pasangan Batu Kosong yang tidak teratur dan kurang padat - banyak rongga; beda tinggi > 3 s.d. 4 m'		K	OP	m3	A.1.02.4a.2.b	526.606,00	
4	1 m ² Pasangan Batu Kosong yang tidak teratur dan kurang padat - banyak rongga; beda tinggi > 3 s.d. 4 m' tanpa urugan pasir		K	OP	m3	A.1.02.4a.2.b.1	361.539,00	
A.1.02.4b	Pasangan Bronjong Batu							
A.1.02.4b.1	Pasangan batu bronjong kawat dibuat sendiri							
A.1.02.4b.1	Pasangan batu bronjong kawat dengan lubang heksagonal 80x100 mm							
1	1 m3 Bronjong kawat digalvanis, lubang heksagonal 80 x 100 mm; beda tinggi > 0 s.d. 1 m'		K	OP	m3	A.1.02.4b.1.a.1	1.141.848,00	
2	1 m3 Bronjong kawat digalvanis, lubang heksagonal 80 x 100 mm; beda tinggi > 0 s.d. 1 m' tanpa urugan pasir		K	OP	m3	A.1.02.4b.1.a.1.a	973.772,00	
3	1 m3 Bronjong kawat digalvanis, lubang heksagonal 80 x 100 mm; beda tinggi > 3 s.d. 4 m'		K	OP	m3	A.1.02.4b.1.a.2	1.206.258,00	
4	1 m3 Bronjong kawat digalvanis, lubang heksagonal 80 x 100 mm; beda tinggi > 3 s.d. 4 m' tanpa urugan pasir		K	OP	m3	A.1.02.4b.1.a.2.a	1.038.182,00	
5	1 m3 Bronjong kawat digalvanis, lubang heksagonal 100 x 120 mm; beda tinggi > 0 s.d. 1 m'		K	OP	m3	A.1.02.4b.1.b.1	1.163.934,00	
6	1 m3 Bronjong kawat digalvanis, lubang heksagonal 100 x 120 mm; beda tinggi > 0 s.d. 1 m' tanpa urugan pasir		K	OP	m3	A.1.02.4b.1.b.1.a	994.958,00	

No	Uraian	P	K	OP	Satuan	Kode (AHSP)	Harga Satuan Pekerjaan (HSP) (Rp.)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7 1 m3 Kawat Bronjong digalvanis, lubang heksagonal 100 x 120 mm; beda tinggi > 3 s.d 4 m'		K	OP	m3	A.1.02.4b.1.b.2	1.219.293,00	
	8 1 m3 Kawat Bronjong digalvanis, lubang heksagonal 100 x 120 mm; beda tinggi > 3 s.d 4 m' tanpa urugan pasir		K	OP	m3	A.1.02.4b.1.b.2.a	1.051.217,00	
A.1.02.4b.1.c	Pasangan batu Bronjong Wiremesh M6 lubang Kotak 100 x 100 mm							
	1 1 m3 Kawat Bronjong digalvanis, lubang kotak 100 x 100 mm; beda tinggi > 0 s.d 1 m'		K	OP	m3	A.1.02.4b.1.c.1	517.005,00	
	2 1 m3 Kawat Bronjong digalvanis, lubang kotak 100 x 100 mm; beda tinggi > 0 s.d 1 m' tanpa urugan pasir		K	OP	m3	A.1.02.4b.1.c.1.a	348.929,00	
	3 1 m3 Kawat Bronjong digalvanis, lubang kotak 100 x 100 mm; beda tinggi > 3 s.d 4 m'		K	OP	m3	A.1.02.4b.1.c.2	573.264,00	
	4 1 m3 Kawat Bronjong digalvanis, lubang kotak 100 x 100 mm; beda tinggi > 3 s.d 4 m' tanpa urugan pasir		K	OP	m3	A.1.02.4b.1.c.2.a	405.188,00	
A.1.02.4b.1.d	Bronjong Tambang Nylon / Rami, lubang Hexagonal 80x100							
	1 Bronjong Tambang Nylon / Rami, lubang Hexagonal 80x100 mm, beda tinggi > 0 s.d 1		K	OP	m3	A.1.02.4b.1.d.1	13.618.845,00	
	2 Bronjong Tambang Nylon / Rami, lubang Hexagonal 80x100 mm, beda tinggi > 0 s.d 1 tanpa urugan pasir		K	OP	m3	A.1.02.4b.1.d.1.a	13.450.769,00	
	3 Bronjong Tambang Nylon / Rami, lubang Hexagonal 100x120 mm, beda tinggi > 3 s.d 4		K	OP	m3	A.1.02.4b.1.e.2	14.266.922,00	
	4 Bronjong Tambang Nylon / Rami, lubang Hexagonal 100x120 mm, beda tinggi > 3 s.d 4 tanpa urugan pasir		K	OP	m3	A.1.02.4b.1.d.2.a	14.014.809,00	
A.1.02.4b.1.f	Bronjong Tambang Nylon / Rami, lubang persegi 100 mm							
	1 Bronjong Tambang Nylon / Rami, lubang persegi 100 mm, beda tinggi > 0 s.d 1 m		K	OP	m3	A.1.02.4b.1.f.1	10.604.257,00	
	2 Bronjong Tambang Nylon / Rami, lubang persegi 100 mm, beda tinggi > 0 s.d 1 m tanpa urugan pasir		K	OP	m3	A.1.02.4b.1.f.1.a	10.436.181,00	
	3 Bronjong Tambang Nylon / Rami, lubang persegi 100 mm, beda tinggi > 3 s.d 4		K	OP	m3	A.1.02.4b.1.f.2	10.680.516,00	
	4 Bronjong Tambang Nylon / Rami, lubang persegi 100 mm, beda tinggi > 3 s.d 4 tanpa urugan pasir		K	OP	m3	A.1.02.4b.1.f.2.a	10.492.449,00	
A.1.02.4b.2	Bronjong kawat Pabrikasi							
	1 1 m3 Pasangan batu bronjong kawat pabrikasi; beda tinggi > 0 s.d 1 m'		K	OP	m3	A.1.02.4b.2.a	1.037.843,00	
	2 1 m3 Pasangan batu bronjong kawat pabrikasi; beda tinggi > 0 s.d 1 m' tanpa urugan pasir		K	OP	m3	A.1.02.4b.2.a.1	889.767,00	
	3 1 m3 Pasangan batu bronjong kawat pabrikasi; beda tinggi > 1 s.d 3 m'		K	OP	m3	A.1.02.4b.2.a.a	1.085.970,00	
	4 1 m3 Pasangan batu bronjong kawat pabrikasi; beda tinggi > 1 s.d 3 m' tanpa urugan pasir		K	OP	m3	A.1.02.4b.2.a.a.1	897.894,00	
	5 1 m3 Pasangan batu bronjong kawat pabrikasi; beda tinggi > 3 s.d 4 m'		K	OP	m3	A.1.02.4b.2.b	1.094.098,00	
	6 1 m3 Pasangan batu bronjong kawat pabrikasi; beda tinggi > 3 s.d 4 m' tanpa urugan pasir		K	OP	m3	A.1.02.4b.2.b.1	925.022,00	
A.1.02.4b.3	Pengadaan dan Pemasangan Bronjong dilaut 200 m' dari tepi pantai							
	1 Pasangan 1 m3 Bronjong kawat dilaut 200 m' dari Tepi Pantai		K	OP	m3	A.1.02.4b.3.a	1.292.226,00	
	2 Pasangan 1 m3 Bronjong kawat dilaut 200 m' dari Tepi Pantai tanpa urugan pasir		K	OP	m3	A.1.02.4b.3.a.1	1.124.150,00	
A.1.02.5	Batu muka, Batu Candi dan Geotekstil							
A.1.02.5a	1 m2 Pasangan Batu muka dan batu candi							
	1 1 m2 Pasangan Batu muka		K	OP	m2	A.1.02.5a.1	396.030,00	
	2 1 m2 Pasangan Batu candi		K	OP	m2	A.1.02.5a.2	382.692,00	
A.1.02.5b	Pasangan Geotekstil dan Sekat lainnya							
	1 1 m2 Pemasangan Geotekstil, Tipis (>100 s.d. < 400 gr/m2), Manual		K	OP	m2	A.1.02.5b.1	35.857,00	
	2 1 m2 Pasangan Geotekstil, Tipis (>100 s.d. < 400 gr/m2), Semi mekanis		K	OP	m2	A.1.02.5b.2	37.444,00	
	3 1 m2 Pasangan Geotekstil, Tebal sedang (>400 - < 800 gr/m2), Manual		K	OP	m2	A.1.02.5b.2	66.706,00	
	4 1 m2 Pasangan Geotekstil, Tebal Sedang (>400 s.d. < 800 gr/m2), Semi mekanis		K	OP	m2	A.2.02.5b.2	64.883,00	
	5 1 m2 Pasangan Geotekstil, Tebal sedang (> 800 gr/m2), Manual		K	OP	m2	A.1.02.5b.3	79.744,00	
	6 1 m2 Pasangan Geotekstil, Tebal Sedang (>800 gr/m2), Semi mekanis		K	OP	m2	A.2.02.5b.3	71.043,00	
A.1.02.5c	Pasangan Bar Screen (saringan kasar) Bangunan Intake, Pengukur, dan Pengatur							
	1 1 buah Pasangan Bar Screen/saringan kasar		K	OP	bh	A.2.02.5c.1	936.807,00	
	2 1 buah pasangan ambang ukur pada bangunan pengukur dan/atau pengatur		K	OP	bh	A.2.02.5c.2	251.636,00	
	3 1 m' Pasangan Pipa Suling-suling		K	OP	m'	A.2.02.5d.3	48.430,00	
	4 1 m' Pelat/Mistar duga muka air		K	OP	m'	A.1.02.5c.1	438.810,00	

No	Uraian	P	K	OP	Satuan	Kode (AHSP)	Harga Satuan Pekerjaan (HSP) (Rp.)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.1.03	PEKERJAAN BETON (Normatif)							
A.2.03.1	Pekerjaan Beton secara manual dan semi mekanis							
1	1 m3 Beton untuk lantai kerja (bedding) Beton $f_c' = 7,4$ s.d. 9,8 Mpa (K-100 s.d K.125)		K	OP	m ³	2.2.1.1.a (a)	1.154.515,00	
2.2.2. (a)	Campuran Beton untuk lantai, kolom dan balok							
2.2.2.1. (a)	Pembuatan Campuran beton secara Manual							
1	1 m3 Beton $f_c' = 7,4$ MPa (K-100)		K	OP	m ³	2.2.2.1.a (a)	1.220.515,00	
2	1 m3 Beton mutu, $f_c' = 9,8$ Mpa (K. 125)		K	OP	m ³	2.2.2.1.c (a)	1.281.461,00	
3	1 m3 Beton mutu, $f_c' = 12,2$ Mpa (K. 150)		K	OP	m ³	2.2.2.1.e (a)	1.307.901,00	
4	1 m3 Beton mutu, $f_c' = 14,5$ Mpa (K. 175)		K	OP	m ³	2.2.2.1.g (a)	1.338.032,00	
5	1 m3 Beton mutu, $f_c' = 16,9$ Mpa (K. 200)		K	OP	m ³	2.2.2.1.i (a)	1.366.516,00	
6	1 m3 Beton mutu, $f_c' = 19,3$ Mpa (K. 225)		K	OP	m ³	2.2.2.1.k (a)	1.389.865,00	
7	1 m3 Beton Mutu $f_c' 10$ MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm		K	OP	m ³	U.4.1.a (c)	1.257.354,00	
8	1 m3 Beton Mutu $f_c' 15$ MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm		K	OP	m ³	U.4.1.b (c)	1.300.168,00	
9	1 m3 Beton Mutu $f_c' 17$ MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm		K	OP	m ³	U.4.1.c (c)	1.318.021,00	
10	1 m3 Beton Mutu $f_c' 20$ MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm		K	OP	m ³	U.4.1.d (c)	1.346.276,00	
11	1 m3 Beton Mutu $f_c' 21$ MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm		K	OP	m ³	U.4.1.e (c)	1.368.232,00	
2.2.1.2. (a)	Pembuatan Campuran Beton Secara Semi - Mekanis							
1	1 m3 Beton mutu $f_c' 7,4$ Mpa (K-100)		K	OP	m ³	2.2.1.2.a (a)	1.185.707,00	
2	1 m3 Beton mutu $f_c' = 9,8$ Mpa (K. 125)		K	OP	m ³	2.2.1.2.b (a)	1.210.933,00	
3	1 m3 Beton mutu $f_c' = 12,2$ Mpa (K. 150)		K	OP	m ³	2.2.1.2.c (a)	1.244.473,00	
4	1 m3 Beton mutu $f_c' = 14,5$ Mpa (K. 175)		K	OP	m ³	2.2.1.2.d (a)	1.275.503,00	
5	1 m3 Beton mutu $f_c' = 16,9$ Mpa (K. 200)		K	OP	m ³	2.2.1.2.e (a)	1.296.839,00	
6	1 m3 Beton mutu $f_c' = 19,3$ Mpa (K. 225)		K	OP	m ³	2.2.1.2.f (a)	1.320.127,00	
7	1 m3 Beton mutu $f_c' = 21,7$ Mpa (K. 250)		K	OP	m ³	2.2.1.2.g (a)	1.333.184,00	
8	1 m3 Beton mutu $f_c' = 24,0$ Mpa (K. 275); kepad air normal		K	OP	m ³	2.2.1.2.h (a)	1.356.118,00	
9	Pembuatan s.d pengecoran 1 m ³ beton mutu rendah $f_c' 10$ MPa; W/C = 0,700		K	OP	m ³	U.4.2.a.1.1 (a)	1.185.347,00	
10	Pembuatan s.d pengecoran 1 m ³ beton mutu rendah $f_c' 15$ MPa; W/C = 0,666		K	OP	m ³	U.4.2.a.1.2 (a)	1.282.976,00	
11	Pembuatan s.d pengecoran 1 m ³ beton mutu rendah $f_c' 10$ MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm		K	OP	m ³	U.4.2.a.2.1 (c)	1.268.845,00	
12	Pembuatan s.d pengecoran 1 m ³ beton mutu rendah $f_c' 15$ MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm		K	OP	m ³	U.4.2.a.2.2 (a)	1.251.660,00	
13	Pembuatan s.d pengecoran 1 m ³ beton mutu rendah $f_c' 17$ MPa, slump (100±25) mm, agregat maksimal 19 mm		K	OP	m ³	U.4.2.a.2.3 (a)	1.269.513,00	
14	Pembuatan s.d pengecoran 1 m ³ beton mutu sedang $f_c' 20$ MPa; W/C = 0,591		K	OP	m ³	U.4.2.b.1.1 (a)	1.245.434,00	
15	Pembuatan s.d pengecoran 1 m ³ beton mutu sedang $f_c' 25$ MPa; W/C = 0,509		K	OP	m ³	U.4.2.b.1.2 (a)	1.308.177,00	
16	Pembuatan s.d pengecoran 1 m ³ beton mutu sedang $f_c' 30$ MPa; W/C = 0,455		K	OP	m ³	U.4.2.b.1.3 (a)	1.359.421,00	
17	Pembuatan s.d pengecoran 1 m ³ beton mutu sedang $f_c' 35$ MPa; W/C = 0,412		K	OP	m ³	U.4.2.b.1.4 (a)	1.278.260,00	
18	Pembuatan s.d pengecoran 1 m ³ beton mutu sedang $f_c' 20$ MPa, slump (100 ± 25) mm, agregat maksimal 19 mm		K	OP	m ³	U.4.2.b.2.1 (a)	1.297.768,00	
19	Pembuatan s.d pengecoran 1 m ³ beton mutu sedang $f_c' 21$ MPa, slump (100 ± 25) mm, agregat maksimal 19 mm		K	OP	m ³	U.4.2.b.2.2 (a)	1.319.724,00	
20	Pembuatan s.d pengecoran 1 m ³ beton mutu sedang $f_c' 25$ MPa, slump (100 ± 25) mm, agregat maksimal 19 mm		K	OP	m ³	U.4.2.b.2.3 (a)	1.362.538,00	
21	Pembuatan s.d pengecoran 1 m ³ beton mutu sedang $f_c' 28$ MPa, slump (100 ± 25) mm, agregat maksimal 19 mm		K	OP	m ³	U.4.2.b.2.4 (a)	1.395.472,00	
22	Pembuatan s.d pengecoran 1 m ³ beton mutu sedang $f_c' 30$ MPa, slump (100 ± 25) mm, agregat maksimal 19 mm		K	OP	m ³	U.4.2.b.2.5 (a)	1.417.428,00	
23	Pembuatan s.d pengecoran 1 m ³ beton mutu sedang $f_c' 31$ MPa, slump (100 ± 25) mm, agregat maksimal 19 mm		K	OP	m ³	U.4.2.b.2.6 (a)	1.429.792,00	
24	Pembuatan s.d pengecoran 1 m ³ beton mutu sedang $f_c' 35$ MPa, slump (100 ± 25) mm, agregat maksimal 19 mm		K	OP	m ³	U.4.2.b.2.7 (a)	1.474.514,00	
U.4.4	Angkat dan angkut campuran beton							
U.4.4.a (a)	Pengecoran campuran beton							
1	1 m ³ beton dicorokan pada tapak setiap tambah jarak 25 m' secara manual		K	OP	m ³	U.4.4.a.1 (a)	62.809,00	
2	1 m ³ beton dicorokan pada tapak setiap kenaikan 4 m' secara manual		K	OP	m ³	U.4.4.a.2 (a)	133.423,00	

No	Uraian	P	K	OP	Satuan	Kode (AHSP)	Harga Satuan Pekerjaan (HSP) (Rp.)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3) Pengecoran pakai pompa beton ϕ 1,5", 5 KW; 8 bar; T = 5 m'	K		OP	m ³	U.4.4.a.3 (a)	83.386,00	
	4) Pengecoran pakai Pompa beton ϕ 2,5", 20 KW; 20 bar; T = 18m'	K		OP	m ³	U.4.4.a.4 (a)	80.045,00	
	5) Pengecoran pakai Pompa beton ϕ 2,5", 75 KW; 120 bar; T = 50 m'/H=80 m'	K		OP	m ³	U.4.4.a.5 (a)	66.704,00	
	6) Pengecoran pakai Pompa beton ϕ 3", 140 KW; 180 bar; T=75 m'/H=150 m'	K		OP	m ³	U.4.4.a.6 (a)	63.387,00	
U.4.5 (a)	1 m ³ Pemadatan beton pada saat Pengecoran							
	1) Vibrator	K		OP	m ³	U.4.5.b (a)	14.304,00	
	2) Manual (menggunakan penusuk besi beton)	K		OP	m ²	U.4.5.a (a)	24.880,00	
U.4.6 (a)	Penulangan Beton							
U.4.6.a (a)	Penulangan 1 kg baja tulangan dengan tulangan polos atau sirip							
	1) Penulangan pelat untuk besi beton ϕ < 12 mm, cara manual	K		OP	kg	U.4.6.a.1 (a)	14.126,00	
	2) Penulangan pelat untuk besi beton ϕ > 12 mm, cara Semi mekanis	K		OP	kg	U.4.6.a.2 (a)	12.987,00	
	3) Pembesian kolom, balok, ring balk dan sloof untuk besi beton ϕ < 12 mm	K		OP	kg	U.4.6.a.3 (a)	17.077,00	
	4) Pembesian kolom, balok, ring balk dan sloof untuk besi beton ϕ > 12 mm	K		OP	kg	U.4.6.a.4 (a)	13.415,00	
U.4.6.b	Pembesian 1 kg jaring kawat (wire mesh M.8) untuk pelat atau dinding atau Ferrocement							
	1) Pembesian pelat secara manual	K		OP	kg	U.4.6.b.1 (a)	11.489,00	
	2) Semi Mekanis : Pembesian pelat	K		OP	kg	U.4.6.b.2 (a)	10.892,00	
U.4.6.b	Pembesian 1 kg jaring kawat (wire mesh M.9) untuk pelat atau dinding atau Ferrocement							
	1) Pembesian pelat secara manual	K		OP	kg	U.4.6.b.1 (b)	11.858,00	
	2) Semi Mekanis : Pembesian pelat	K		OP	kg	U.4.6.b.2 (b)	11.341,00	
U.4.6.b	Pembesian 1 kg jaring kawat (wire mesh M.10) untuk pelat atau dinding atau Ferrocement							
	1) Pembesian pelat secara manual	K		OP	kg	U.4.6.b.1 (c)	17.916,00	
	2) Semi Mekanis : Pembesian pelat	K		OP	kg	U.4.6.b.2 (c)	17.400,00	
U.4.6.b	Pembesian 1 kg jaring kawat (wire mesh M.12) untuk pelat atau dinding atau Ferrocement							
	1) Pembesian pelat secara manual	K		OP	kg	U.4.6.b.1 (d)	22.946,00	
	2) Semi Mekanis : Pembesian pelat	K		OP	kg	U.4.6.b.2 (d)	22.428,00	
U.4.6.c (a)	Mengangkut / menaikkan 100 kg tulangan setiap kenaikan vertikal 4 m atau jarak horizontal setiap 25 m ke tahap pemasangan							
	1) Manual (setiap kenaikan jarak 4 m' vertikal)	K		OP	kg	U.4.6.c.1 (a)	5.556,00	
	2) Manual (setiap penambahan jarak 25 m' horizontal)	K		OP	kg	U.4.6.c.2 (a)	2.810,00	
A.1.03.2b	Membuat Bekisting lantai beton di lokasi pekerjaan (insitu)							
	1) 1 m ² Bekisting lantai beton biasa dengan Triplex 12 mm (tanpa perancah)	K		OP	m ²	A.1.03.2b.1	78.091,00	
	2) 1 m ² Bekisting lantai Beton biasa dengan Triplex 12 mm, (Tanpa perancah) Bahan digunakan lebih dari 1 kali	K		OP	m ²	A.1.03.2b.1.a	70.717,00	
	3) 1 m ² Bekisting lantai beton biasa dgn menggunakan papan kayu 3/20 cm (tanpa perancah)	K		OP	m ²	A.1.03.2b.3	85.063,00	
	4) 1 m ² Bekisting lantai Beton biasa menggunakan Papan kayu 3/20 cm, (Tanpa perancah) Bahan digunakan lebih dari 1 kali	K		OP	m ²	A.1.03.2b.3.a	66.634,00	
	5) 1 m ² Perancah Bekisting lantai menggunakan Kaso 5/7 cm tinggi 4 m'', JAT < 60 cm	K		OP	m ²	A.1.03.2b.4	85.148,00	
	6) 1 m ² Bekisting lantai Beton biasa menggunakan Kaso 5/7 cm, tinggi 7 m, JAT < 60 cm bahan digunakan lebih dari 1 kali	K		OP	m ²	A.1.03.2b.4.a	66.860,00	
	7) 1 m ² Perancah Bekisting lantai menggunakan Dolken 8/7 cm tinggi 4 m, JAT < 80 cm	K		OP	m ²	A.1.03.2b.5	133.880,00	
	8) 1 m ² Perancah Bekisting lantai menggunakan Dolken 8/7 cm tinggi 4 m, JAT < 80 cm Bahan digunakan lebih dari 1 kali	K		OP	m ²	A.1.03.2b.5.a	88.004,00	
	9) 1 m ² Perancah Bekisting lantai menggunakan Bambu ϕ 8-10 cm tinggi 4 m, JAT < 80 cm Bahan digunakan lebih dari 1 kali	K		OP	m ²	A.1.03.2b.6.a	148.468,00	

No	Uraian	P	K	OP	Satuan	Kode (AHSP)	Harga Satuan Pekerjaan (HSP) (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.1.03.2d	Bekisting Balok							
1	1 m ³ Bekisting Balok Beton biasa menggunakan Triplek 12 mm, (JAT < 1,0 m)		K	OP	m2	A.1.03.2d.1	93.277,00	
2	1 m ³ Bekisting Balok beton biasa menggunakan Triplek 12 mm, Bahan digunakan lebih dari 1 kali		K	OP	m2	A.1.03.2d.1.a	108.940,00	
3	1 m ³ Bekisting Balok Beton biasa menggunakan Kayu papan 3/20 cm		K	OP	m2	A.1.03.2d.3	191.552,00	
4	1 m ³ Bekisting Balok beton biasa menggunakan Kayu papan 3/20, Bahan digunakan lebih dari 1 kali		K	OP	m2	A.1.03.2d.3.a	78.765,00	
5	1 m ³ Perancah Bekisting Balok menggunakan kaso 5/7, tinggi 4 m dan JAT < 1,0 m		K	OP	m2	A.1.03.2d.4	87.307,00	
6	1 m ³ Perancah Bekisting Balok beton menggunakan Kaso 5/7, tinggi 4 m dan JAT < 1,0 m bahan digunakan lebih dari 1 kali		K	OP	m2	A.1.03.2d.4.a	75.038,00	
7	1 m ³ Perancah Bekisting Balok menggunakan Dofken ϕ 8-10 cm, tinggi 4 m dan JAT < 1,2 m		K	OP	m2	A.1.03.2d.5	116.273,00	
8	1 m ³ Perancah Bekisting Balok menggunakan Dofken ϕ 8-10 cm, tinggi 4 m dan JAT < 1,2 m bahan digunakan lebih dari 1 kali		K	OP	m2	A.1.03.2d.5.a	90.464,00	
9	1 m ³ Perancah Bekisting Balok beton menggunakan bambu ϕ 8-10 cm, tinggi 4 m dan JAT < 1,0 m		K	OP	m2	A.1.03.2d.6	295.548,00	
10	1 m ³ Perancah Bekisting Balok Beton menggunakan Bambu ϕ 8-10 cm, tinggi 4 m dan JAT < 1,0 m bahan digunakan lebih dari 1 kali		K	OP	m2	A.1.03.2d.6.a	145.918,00	
A.1.03.2e	Bekisting Kolom							
1	1 m ³ Bekisting kolom Beton biasa menggunakan Triplek 12 mm, (Tanpa perancah)		K	OP	m2	A.1.03.2e.1	94.444,00	
2	1 m ³ Bekisting Kolom Beton biasa menggunakan Triplek 12 mm, bahan digunakan lebih dari 1 kali		K	OP	m2	A.1.03.2e.1.a	56.220,00	
3	1 m ³ Bekisting kolom Beton biasa menggunakan papan 3/20 cm, (Tanpa perancah)		K	OP	m2	A.1.03.2e.3	95.722,00	
4	1 m ³ Bekisting Kolom Beton biasa menggunakan Papan 3/20 cm, bahan digunakan lebih dari 1 kali		K	OP	m2	A.1.03.2e.3	75.291,00	
5	1 m ³ Perancah Bekisting kolom beton menggunakan kaso 5/7, tinggi 4 m dan JAT < 1,0 m		K	OP	m2	A.1.03.2e.4	63.478,00	
6	1 m ³ Perancah Bekisting kolom beton menggunakan kaso 5/7, tinggi 4 m dan JAT < 1,0 m, bahan digunakan lebih dari satu kali		K	OP	m2	A.1.03.2e.4.a	71.210,00	
7	1 m ³ Perancah Bekisting kolom beton menggunakan Dofken ϕ 8-10 cm, tinggi 4 m dan JAT < 1,2 m		K	OP	m2	A.1.03.2e.5	110.567,00	
8	1 m ³ Perancah Bekisting kolom beton menggunakan Dofken ϕ 8-10 cm, tinggi 4 m dan JAT < 1,2 m, bahan digunakan lebih dari 1 kali		K	OP	m2	A.1.03.2e.5.a	85.343,00	
9	1 m ³ Perancah Bekisting kolom beton dengan bambu ϕ 7-10 cm, tinggi 4 m, dan JAT < 1,0 m		K	OP	m2	A.1.03.2e.6	238.156,00	
10	1 m ³ Perancah Bekisting kolom beton dengan bambu ϕ 7-10 cm, tinggi 4 m, dan JAT < 1,0 m, bahan digunakan lebih dari 1 kali		K	OP	m2	A.1.03.2e.6.a	141.988,00	
A.1.03.2f	Bekisting Dinding							
1	1 m ³ Bekisting dinding Beton biasa dengan menggunakan Triplek 12 mm, (Tanpa perancah)		K	OP	m2	A.1.03.2f.1	86.963,00	
2	1 m ³ Bekisting dinding Beton biasa dengari menggunakan Triplek 12 mm, (Tanpa perancah), bahan digunakan lebih dari satu kali		K	OP	m2	A.1.03.2f.1.a	59.611,00	
3	1 m ³ Bekisting dinding Beton biasa menggunakan papan 3/20 cm		K	OP	m2	A.1.03.2f.3	98.549,00	
4	1 m ³ Bekisting dinding Beton biasa menggunakan papan 3/20 cm, bahan digunakan lebih dari 1 kali		K	OP	m2	A.1.03.2f.3.a	78.765,00	
5	1 m ³ Perancah / penyokong Bekisting dinding beton menggunakan kaso 5/7, tinggi maksimum 2,5 m		K	OP	m2	A.1.03.2f.4	86.306,00	
6	1 m ³ Perancah / penyokong Bekisting dinding beton menggunakan kaso 5/7, tinggi maksimum 2,5 m, bahan digunakan lebih dari 1 kali		K	OP	m2	A.1.03.2f.4.a	74.704,00	
7	1 m ³ Perancah / Penyokong Bekisting dinding beton menggunakan Balok 8/12, tinggi maksimum 4,5 m		K	OP	m2	A.1.03.2f.5	193.952,00	
8	1 m ³ Perancah / Penyokong Bekisting dinding beton menggunakan Balok 8/12, tinggi maksimum 4,5 m, bahan digunakan lebih dari 1 kali		K	OP	m2	A.1.03.2f.5	115.690,00	
A.1.03.2g	Bekisting Fondasi dan Sloof							
1	1 m ³ Bekisting fondasi dan sloof Beton biasa menggunakan Tripleks 12 mm, (Tanpa perancah)		K	OP	m2	A.1.03.2g.1	81.619,00	

No	Uraian	P	K	OP	Satuan	Kode (AHSP)	Harga Satuan Pekerjaan (HSP) (Rp.)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2 1 m ² Bekisting fondasi dan sloof Beton biasa menggunakan Tripleks 12 mm, (Tanpa perancah) bahan digunakan lebih dari 1 kali		K	OP	m2	A.1.03.2g.1.a	53.383,00	
	3 1 m ² Bekisting fondasi dan sloof Beton biasa menggunakan papan 3/20 cm, (Tanpa perancah)		K	OP	m2	A.1.03.2g.2	91.069,00	
	4 1 m ² Bekisting fondasi dan sloof Beton biasa menggunakan papan 3/20 cm, (Tanpa perancah), bahan digunakan lebih dari 1 kali		K	OP	m2	A.1.03.2g.2.a	68.636,00	
	5 1 m ² Perancah Bekisting sloof dan fondasi Beton dengan kaso 5/7,tinggi maks 2,0 m		K	OP	m2	A.1.03.2g.3	59.994,00	
	6 1 m ² Perancah Bekisting sloof dan fondasi Beton dengan kaso 5/7,tinggi maks 2,0 m, bahan digunakan lebih dari 1 kali		K	OP	m2	A.1.03.2g.3.a	45.510,00	
A.1.03.2i	Bongkar Bekisting							
	1 Bongkar 1 m2 bekisting secara biasa (membersihkan dan membereskan puing - puing)		K	OP	m2	A.1.03.2i.1	4.972,00	
	2 Bongkar 1 m2 bekisting secara hati - hati (dan membereskan puing - puing)		K	OP	m2	A.1.03.2i.2	7.460,00	
2.2.9. (a)	Pelaksanaan Curing							
2.2.8.1.(a)	Pelaksanaan Curing beton							
	1 Menggenangi 100 m ² permukaan beton dengan air selama 4 hari		K	OP	m2	2.2.8.1.a.(a)	363.935,00	
	2 Menyiram 100 m ² permukaan beton menggunakan media kain terpal selama 4 hari		K	OP	m2	2.2.8.1.b.(a)	290.460,00	
	3 Menyiram 100 m ² permukaan beton menggunakan media karung goni selama 4 hari		K	OP	m2	2.2.8.1.c.(a)	6.192.120,00	
2.2.10.(a)	Pembongkaran konstruksi beton							
	1 Bongkar 1 m ³ beton dengan Jack Hammer		K	OP	m3	2.2.10.a.(a)	98.586,00	
U.4.8	Pemasangan Waterstop							
	1 1 m ² pasangan water stop PVC lebar 150 mm		K	OP	m ²	U.4.8.a (c)	106.978,00	
	2 1 m ² pasangan water stop PVC lebar 200 mm		K	OP	m ²	U.4.8.b (c)	144.375,00	
	3 1 m ² pasangan water stop PVC lebar 230 mm - 320 mm		K	OP	m ²	U.4.8.c (a)	174.355,00	
	4 1 m ² pasangan water stop rubber lebar 150 mm - 200 mm		K	OP	m ²	U.4.8.d (a)	172.441,00	
	Beton Silidop campuran beton dan Batu Belah							
	1 Perbandingan volume 60% Beton : 40% Batu belah, secara manual (1 m3 Beton Silidop campuran beton f'c = 14,5 Mpa (K-175) dan batu belah)		K	OP	m3	2.2.12.a.(a)	1.983.819,00	
	2 Perbandingan volume 60% Beton : 40% Batu belah, Pakai Molen (1 m3 Beton Silidop campuran beton f'c = 14,5 Mpa (K-175) dan batu belah)		K	OP	m3	2.2.12.c.(a)	1.027.371,00	
	3 Perbandingan volume 70% Beton : 30% Batu belah, Pakai Molen (1 m3 Beton Silidop campuran beton f'c = 14,5 Mpa (K-175) dan batu belah)		K	OP	m3	2.2.12.d.(a)	1.234.423,00	
	4 Pemasangan 1 m3 Pondasi Sumuran Beton Silidop, 60% Beton f'c 15 MPa dan 40% Batu Belah dengan Volume s.d 200 m3		K	OP	m3	U.4.9.a (c)	948.106,00	
	5 Perbandingan Volume 60% Beton : 40% Batu Belah, secara Manual dengan Volume >200 m3		K	OP	m3	U.4.9.b (a)	937.283,00	
	6 1 m3 Beton Silidop 60% Beton f'c 15 MPa : 40% Batu Belah, secara semi-Mekanis untuk Volume >200 m3		K	OP	m3	U.4.9.c (a)	874.913,00	
	7 1 m3 Beton Silidop 70% Beton f'c 15 MPa : 30% Batu Belah, secara Manual untuk Volume >200 m3		K	OP	m3	U.4.9.d (a)	1.034.121,00	
	8 1 m3 Beton Silidop 70% Beton f'c 15 MPa : 30% Batu Belah, secara semi-Mekanis untuk Volume >200 m3		K	OP	m3	U.4.9.e (a)	966.480,00	
3.3	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN							
	1 1 m2 Pengkilan / Pengerokan Permukaan Cat Lama (Cat Minyak)		K	OP	m2	3.3.1.(a)	18.315,00	
	2 1 m2 Pencucian Bidang Permukaan Tembok yang pernah dicat		K	OP	m2	3.3.2.(a)	17.325,00	
	3 1 m2 Pengerokan Karat pada Permukaan Baja cara manual		K	OP	m2	3.3.3.(c)	18.040,00	
	4 1 m2 pengecatan Bidang Kayu baru (1 lapis Plamuar, 1 lapis Cat Dasar, 2 lapis Cat Penutup)		K	OP	m2	3.3.4.(c)	69.312,00	

No	Uraian	P	K	OP	Satuan	Kode (AHSP)	Harga Satuan Pekerjaan (HSP) (Rp.)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5 1 m2 Pengecatan Bidang Kayu baru (1 lapis Plamuur, 1 lapis Cat Dasar, 3 lapis Cat Penutup)		K	OP	m2	3.3.5.(c)	89.772,00	
	6 Pelaburan 1m2 Bidang Kayu dengan Teak Oil		K	OP	m2	3.3.6.(c)	35.736,00	
	7 Pelaburan 1m2 Bidang Kayu dengan Polturr		K	OP	m2	3.3.7.(c)	50.281,00	
	8 Pelaburan 1m2 Bidang Kayu dengan Cat Residu atau Ter		K	OP	m2	3.3.8.(c)	12.897,00	
	9 Pelaburan 1m2 Bidang Kayu dengan Vernis		K	OP	m2	3.3.9.(c)	68.558,00	
	10 Pengecatan 1 m2 Tembok Baru (1 lapis Plamur, 1 lapis Cat Dasar, 2 lapis Cat Penutup)		K	OP	m2	3.3.10.(c)	26.684,00	
	11 Pengecatan 1 m2 Tembok Lama (1 lapis Cat Dasar, 2 lapis Cat Penutup)		K	OP	m2	3.3.11.(c)	34.621,00	
	12 Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja Galvanis secara Manual 4 lapis		K	OP	m2	3.3.12.(c)	78.713,00	
	13 Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja Galvanis secara Manual sistem 1 lapis Cat Penutup		K	OP	m2	3.3.13.(c)	62.551,00	
	14 Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja Galvanis secara Manual sistem 3 lapis		K	OP	m2	3.3.14.(c)	174.893,00	
A.1.05.1	Pekerjaan Pemasangan Manual (Normatif)							
F.01	Cerucuk dan Pemasangan Modul Bronjong							
	1 1 m pancang cerucuk kayu/dolken diameter 8 cm – 10 cm		K	OP	m'	F.01.a.1	55.082,00	
	2 Tiang pancang kayu (jati) gelondongan ø 15 - 20 cm		K	OP	m'	F.01.a.2	172.122,00	
	3 1 m pancang cerucuk bambu diameter 8 cm – 10 cm		K	OP	m'	F.01.b	32.241,00	
	4 1 m Tiang pancang Beton bertulang diameter 20 cm – 20 cm (4D 10 - 6 m)		K	OP	m'	F.01.c.1	267.809,00	
	5 1 m Tiang pancang Beton bertulang diameter 20 cm – 20 cm (4D 13 - 6 m)		K	OP	m'	F.01.c.2	267.809,00	
	6 1 m Tiang pancang Beton bertulang diameter 20 cm – 20 cm (4D 13 - 3 m)		K	OP	m'	F.01.c.3	267.809,00	
	7 1 m Tiang pancang Beton bertulang diameter 25 cm – 25 cm (4D 13 - 6 m)		K	OP	m'	F.01.c.4	304.178,00	
	8 1 m Tiang pancang Beton bertulang diameter 25 cm – 25 cm (4D 13 - 3 m)		K	OP	m'	F.01.c.5	304.178,00	
	9 Per-m' penetrasi cerucuk bambu diameter 8 - 10 cm		K	OP	m'	A.2.05.1a.2	17.373,00	
	10 Tiang pancang kayu (jati) gelondongan ø 15 - 20 cm (sewa alat)		K	OP	m'	F.01	250.647,00	
A.2.05.1b	Tiang Pancang Baja, Pipa atau Kotak							
	1 Per-m' penetrasi Tiang Pancang pipa baja ø 15 cm atau Kotak 15 cm		K	OP	m'	A.2.05.1b.1	122.025,00	
	2 Per-m' penetrasi Tiang Pancang pipa baja ø 20 cm atau Kotak 20 cm		K	OP	m'	A.2.05.1b.2	95.573,00	
	3 Per-m' penetrasi Tiang Pancang pipa baja ø 25 cm atau Kotak 25 cm		K	OP	m'	A.2.05.1b.3	101.858,00	
	4 Per-m' penetrasi Tiang Pancang pipa baja ø 30 cm atau Kotak 30 cm		K	OP	m'	A.2.05.1b.4	119.322,00	
A.2.05.1c	Tiang Pancang Beton bertulang							
	1 Per-m' penetrasi Tiang Pancang Beton persegi 15 cm		K	OP	m'	A.2.05.1c.1	82.655,00	
	2 Per-m' penetrasi Tiang Pancang Beton persegi 20 cm		K	OP	m'	A.2.05.1c.2	93.083,00	
	3 Per-m' penetrasi Tiang Pancang Beton kotak 25 x 25 cm		K	OP	m'	A.2.05.1c.3	113.398,00	
	4 Per-m' penetrasi Tiang Pancang Beton kotak 30 x 30 cm		K	OP	m'	A.2.05.1c.4	132.464,00	
	5 Per-m' penetrasi Tiang Pancang Beton ø 40 atau kotak 40 x 40 cm		K	OP	m'	A.2.05.1c.5	111.728,00	
	6 Per-m' penetrasi Tiang Pancang (hollow) Beton ø 40 cm		K	OP	m'	A.2.05.1c.6	140.755,00	
A.2.05.1d	Turap Kayu							
	1 Per-m' penetrasi 1 m' lebar Turap (10-12,5 buah) dolken ø 8-10 cm		K	OP	m'	A.2.05.1d.2	662.930,00	
	2 Per-m' penetrasi 1 m' lebar Turap (10 buah) Papan (2-3) / 10 cm		K	OP	m'	A.2.05.1d.7	620.495,00	
	3 Per-m' penetrasi 1 m' lebar Turap (5 buah) Papan (2-3) / 10 cm		K	OP	m'	A.2.05.1d.8	323.744,00	
	4 Per-m' penetrasi 1 m' lebar Turap (4 belang) Papan (2-3) / 25 cm		K	OP	m'	A.2.05.1d.9	270.667,00	
	5 Per-m' penetrasi 1 m' lebar Turap (3,33 buah) Papan (2-3) / 10 cm		K	OP	m'	A.2.05.1d.10	224.305,00	
	6 Per-m' penetrasi 1 m' lebar Turap (14 buah) kaso 5/7 tebal 5 cm		K	OP	m'	A.2.05.1d.11	627.772,00	
	7 Per-m' penetrasi 1 m' lebar Turap (20 buah) kaso 5/7 tebal 7 cm		K	OP	m'	A.2.05.1d.12	969.994,00	

No	Uraian	P	K	OP	Satuan	Kode (ANSIP)	Harga Satuan Pekerjaan (HSP) (Rp.)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8 Per-m' penetrasi 1 m' lebar Turap (8 buah) balok 8/12 tebal 8 cm	K		OP	m'	A.2.05.1d.13	686.818,00	
	9 Per-m' penetrasi 1 m' lebar (12,5 buah) urap balok 8/12 tebal 12 cm	K		OP	m'	A.2.05.1d.14	1.033.227,00	
A.2.05.1e	Turap Baja Profil							
	1 Per-m2 penetrasi Turap Baja Profil Larsen 400 x 100 x 10,5 mm; 48 kg/m;	K		OP	m'	A.2.05.1e.1	309.600,00	
A.2.05.1f	Turap Pancang Beton dan Pre-cast							
	1 Per-m' penetrasi Turap Beton balok pre - cast W-400; lebar 1,0 m; panjang -4 m; berat 350 kg/m'	K		OP	m'	A.2.05.1f.1	279.321,00	
	2 Per-m' penetrasi 1 buah Turap Beton pre - cast 12 x 30 cm	K		OP	m'	A.2.05.1f.3	189.117,00	
	3 Per-m' penetrasi 1 buah Turap Beton pre - cast 15 x 40 cm	K		OP	m'	A.2.05.1f.4	306.248,00	
	4 Per-m' penetrasi 1 buah Turap Beton pre - cast 22 x 50 cm	K		OP	m'	A.2.05.1f.5	546.010,00	
A.2.05.1g	Pemotongan Tiang atau Turap Pancang							
	1 Per-1 x potong tiang pancang beton ϕ 40 cm atau Kotak 40x40 cm2	K		OP	m'	A.2.05.1g.1	84.920,00	
	2 Per-1 x potong tiang pancang pipa baja ϕ 40 cm atau Kotak 40x40 cm2	K		OP	m'	A.2.05.1g.2	33.988,00	
A.1.04	PEKERJAAN DEWATERING (Normatif)							
A.1.04.1	Kistdam pasir/tanah							
	1 1 bh Kistdam pasir/tanah dibungkus karung plastik bagor 43 cm x 65 cm	K		OP	bh	A.1.04.1a	12.666,00	
	2 1 bh Kistdam pasir/tanah dibungkus karung plastik / bagor / Gori atau terpal uk. 45 x 120 cm	K		OP	bh	A.1.04.1b	189.198,00	
	3 1 bh Geobag pasir/tanah ukuran 145 x 240 cm	K		OP	jam	A.1.04.1c	344.733,00	
	4 Kerangka kayu untuk 1 m ³ kistdam pasir / tanah ukuran 43 cm x 65 cm	K		OP	m ³	A.1.04.2	326.790,00	
	5 Kerangka baja profil L.50.50.5 atau L.60.60.6 atau profil besi bertubeng untuk 1 m ³ kistdam pasir / tanah dengan karang ukuran 23 cm x 65 cm	K		OP	m ³	A.1.04.3	626.042,00	
	6 Pengoperasian per jam pompa air diesel daya 15 kW dengan suction head max. 3 m dan discharge head max. 10 m (kapasitas 100 l/s pada suction head 1 m dan discharge head 10 m)	K		OP	hari	A.1.04	357.884,00	
	7 Pengoperasian per jam pompa air diesel daya 25 kW dengan suction head max. 3 m dan discharge head max. 10 m (kapasitas 250 L/s pada suction head 1 m dan discharge head 10 m)	K		OP	hari	A.1.04.a	435.205,00	
	8 Pengoperasian per jam pompa air diesel daya 50 kW dengan suction head max. 3 m dan discharge head max. 10 m (kapasitas 0,5 m ³ /s pada suction head 1 m dan discharge head 10 m)	K		OP	hari	A.1.04.b	435.205,00	
	PEKERJAAN PINTU AIR							
6.1	Biaya Pemasangan Pintu Angkat							
	Contoh Pintu Angkat Type LB = 0,30 m h = 0,40 m	K			bh	A.2.06.1.a	8.528.829,00	
	Contoh Pintu Angkat Type LB = 0,30 m h = 0,40 m (tanpa pengadaan pintu)	K			bh	A.2.06.1.b	278.829,00	
6.2	Biaya Pemasangan Pintu Sorong Kayu							
		K			bh			
6.3	Biaya Pemasangan Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi							
	Pintu sorong baja roda gigi stang tunggal b = 0,30 , h = 0,40	K			bh	A.2.06.2.a	18.018.442,00	
	Pintu sorong baja roda gigi stang tunggal b = 0,30 , h = 0,40 (tanpa pengadaan pintu)	K			bh	A.2.06.2.b	1.440.892,00	
6.4	Pelumasan pintu air (pelaksanaan pelumasan dilakukan setiap 2 minggu sekali atau 26 kali/tahun)							
	Pintu angkat			OP	bh	A.1.06.4a	15.662,00	
6.5	Biaya Pelumasan Pintu Sorong Kayu dengan roda gigi							
	Stang Tunggal < 1 m			OP	bh	A.1.06.4b.1	29.330,00	
	Stang Double < 1 m			OP	bh	A.1.06.4b.2	44.533,00	
	Stang Tunggal 1 - 2 m			OP	bh	A.1.06.4b.3	43.473,00	
	Stang Double 1 - 2 m			OP	bh	A.1.06.4b.4	71.729,00	
	Stang Tunggal > 2 m			OP	bh	A.1.06.4b.5	70.091,00	
	Stang Double > 2 m			OP	bh	A.1.06.4b.6	111.760,00	

No	Uraian	P	K	OP	Satuan	Kode (AHSP)	Harga Satuan Pekerjaan (HSP) (Rp.)	Ket.
1	2	3			4	5	6	7
8.6	Biaya Pelumasan Pintu Sorong Baja							
	Stang Tunggal < 1 m			OP	bh	A.1.06.4c.1	44.303,00	
	Stang Double < 1 m			OP	bh	A.1.06.4c.2	73.178,00	
	Stang Tunggal 1 - 2 m			OP	bh	A.1.06.4c.3	71.895,00	
	Stang Double 1 - 2 m			OP	bh	A.1.06.4c.4	114.561,00	
	Stang Tunggal > 2 m			OP	bh	A.1.06.4c.5	112.757,00	
	Stang Double > 2 m			OP	bh	A.1.06.4c.6	182.483,00	
8	PEKERJAAN LAIN-LAIN - 1							
8.3	Pembuatan papan nama pekerjaan							
8.3.1	1 buah Papan nama pekerjaan menggunakan Banner dan tiang kayu 8/12		K		bh	LA.03a	486.733,00	
8.4	Mobilisasi					LA.04		
8.4.1	Investigasi Lapangan		K		paket	LA.04a	506.000,00	
8.4.2	Sewa Lahan		K		paket	LA.04b	39.600.000,00	
8.4.4	Kebutuhan lain-lain		K		paket	LA.04d	232.375.000,00	
8.5.2	1 Set foto dokumentasi menggunakan Camera Digital tanpa Film	P	K	OP	paket	LA.05b	1.457.500,00	
8.6	Test bahan dan pengujian mutu pekerjaan	P	K		sampel	LA.06	1.000.000,00	
8.7	Penggambaran							
8.7.1	Peta situasi atau peta stock out bangunan	P	K					
8.7.2	Penggambaran dengan CAD untuk 1 bh gambar (file autocad) layout, tampak potongan dan detail untuk kondisi tidak	P	K		lbr	LA.07a	264.000,00	
8.7.4	Pencetakan 1 lembar gambar layout, tampak, potongan dan detail untuk kondisi tidak rumit ukuran A3	P	K		lbr	LA.07c	11.069,00	
8.8	Copy atau penggandaan buku/kontrak/laporan							
8.8.1	Fotocopy dan jilid	P	K		bid	LA.08a	48.586,00	
	Pemanenan Gulma Air							
	Secara Manual			OP	m2	LA.06.a	3.729,00	
	Pemanenan Gulma Air, Pemanan Gulma Air Medium			OP	m3	TM.10.4.a	31.780,00	
	Pemanenan Gulma Air, Pemanan Gulma Air Kapasitas Besar			OP	m3	TM.10.4.b	28.547,00	
8.10	1 m3 Pengangkutan Gulma Padat dan Sampah, ketebalan 25cm							
8.10.1	Secara Manual			OP	m3	LA.07.a	37.290,00	
8.10.2	Secara Mekanis			OP	m3	LA.10b	164.647,00	

BUPATI GROBOGAN

Cap TTD.

SETYO HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

RIADQA PRIAMBODO, S.H.

Pembina

NIP. 19820929 200501 1 006

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR TAHUN 2025
TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2026
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN TAHUN 2026
BIDANG CIPTA KARYA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN GROBOGAN

SUMBER DATA : Pasaran Bebas
DAERAH : Kabupaten Grobogan
JENIS PEKERJAAN : Pekerjaan Persiapan Untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan

LEVEL 1	PEKERJAAN KELOMPOK (LEVEL 2)	JENIS PEKERJAAN (SUB LEVEL 2)	KODE	Sat	Harga Satuan Pekerjaan (Rp) 2026
Divisi 1	Persiapan Lapangan/site work				
		1 Pembuatan Pagar Proyek	1.1.1.1	m'	850.653,00
		2 Pengukuran dan pemasangan 1 m ³ Bouwplank	1.1.4.2	m'	54.062,00
		3 Pembuatan 1 m ² kantor sementara lantai plasteran	1.1.2.3	m2	290.117.747,00
		4 Pembuatan 1 m ² gudang semen dan peralatan	1.1.2.4	m2	3.570.538,00
		5 Pembersihan 1 m ² lapangan dan peralatan	1.1.3.1	m2	11.715,00
		6 Pembuatan 1 m ² steger/ perancah dari bambu	A.1.1.1.10	m2	10.012.207,00
		7 Bongkar 1 m3 pasangan batu (manual) untuk bangunan gedung	1.6.1	m3	144.322,00
		8 Bongkar 1 m3 beton mutu rendah f'c < 20 MPa secara Manual	1.6.3	m3	180.471,00
		9 Bongkar 1 m3 beton mutu sedang f'c ≥ 20 MPa secara Manual	1.6.4	m3	468.517,00
		10 Bongkar 1 m3 pasangan bata merah secara manual	1.6.7	m2	38.554,00
Divisi 1	Pekerjaan tanah				-
		1. Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 0 s.d. 1 m untuk volume s.d. 200 m3	1.2.1.1.1	m3	87.934,00
		2. Penggalian tanah biasa sedalam 2 m untuk volume s.d 200 m3	1.2.1.1.4	m3	105.435,00
		3. Menggali 1 m ³ tanah biasa sedalam 3 m untuk volume sd. 200 m3	1.2.1.1.6	m3	125.081,00
		4. Penggalian tanah keras sedalam 1 m volume sd. 200 m3	1.2.4.1.1	m3	175.725,00
		5. Penggalian tanah cadas sedalam 1 m volume lebih dari 200m3	1.2.4.1.2	m3	155.375,00
		6. Penggalian tanah lumpur sedalam 1 m untuk volume sd. 200 m3	1.2.5.1.1	m3	140.580,00
		7. Pengerjaan stripping setinggi 1 m	1.1.3.1	m2	11.715,00
		8. Pembuangan tanah sejauh 30m	A.1.5.1.8	m3	37.730,00
		9. Pemadatan tanah per 20 cm	1.3.2.1	m3	58.575,00
		10. Pengurugan dengan pasir urug	1.3.1.2	m3	360.657,00
		11. Pemasangan lapisan pudel 1:3:7	A.1.5.1.11	m3	405.256,00
		12. Pemasangan lapisan ijuk	2.7.2	m2	72.105,00
		13. Pengurugan dengan sirtu padat	1.3.2.2	m3	319.759,00
		14. Pengurugan kembali galian	1.3.1.1	m3	58.575,00
		15. Pengurugan dengan tanah padas	1.3.2.2a	m3	207.559,00
Divisi 3	Pekerjaan pondasi				-
		1. Pemasangan pondasi batu belah 1PC:3PP	2.2.2.1.4	m3	940.269,00
		2. Pemasangan pondasi batu belah 1PC:4PP	2.2.2.1.6	m3	899.860,00
		3. Pemasangan pondasi batu belah 1PC:5PP	2.2.2.1.8	m3	870.402,00
		4. Pemasangan pondasi batu belah 1PC:6PP	2.2.2.1.10	m3	852.087,00
		5. Pemasangan pondasi batu belah 1PC:8PP	A.3.1.1.5	m3	854.441,00
		6. Pemasangan pondasi batu belah 1KP:1SM:2 PP	A.3.1.1.6	m3	665.424,00
		7. Pemasangan pondasi batu belah 1PC:3KP:10 PP	A.3.1.1.7	m3	805.661,00
		8. Pemasangan pondasi batu belah 1/4PC:1KP:4 PP	A.3.1.1.8	m3	786.907,00
		9. Pemasangan batu kosong (aanstamping)	2.2.2.1.1	m3	477.357,00
		10. Pemasangan pondasi siklop 60% beton	2.2.2.2.1	m3	719.874,00

LEVEL 1	PEKERJAAN KELOMPOK (LEVEL 2)					JENIS PEKERJAAN (SUB LEVEL 2)	KODE	Sat	Harga Satuan Pekerjaan (Rp) 2026
					11	Pemasangan pondasi sumuran Ø 100cm	2.2.2.2.6	m3	882.060,00
Divisi 4	Pekerjaan beton								-
					1	Pembuatan 1 m³ beton mutu fc 7,5 MPa	2.2.1.4.1	m3	1.057.077,00
					2	Pembuatan 1 m³ beton mutu fc 10 MPa	2.2.1.4.2	m3	1.075.924,00
					3	Pembuatan 1 m³ beton mutu fc 15 MPa	2.2.1.4.3	m3	1.119.161,00
					4	Pembuatan 1 m³ lantai kerja beton mutu fc 7,4 Mpa	A.4.1.1.4	m3	982.327,00
					5	Pembuatan 1 m³ beton mutu fc 14,5 MPa (K175)	A.4.1.1.5	m3	1.142.326,00
					6	Pembuatan 1 m³ beton mutu fc 17 Mpa	2.2.1.4.4	m3	1.137.182,00
					7	Pembuatan 1 m³ beton mutu fc 20 MPa	2.2.1.4.5	m3	1.165.724,00
					8	Pembuatan 1 m³ beton mutu fc 21 Mpa	2.2.1.4.6	m3	1.187.897,00
					9	Pembuatan 1 m³ beton mutu fc 24 MPa (K275)	A.4.1.1.9	m3	1.231.467,00
					10	Pembuatan 1 m³ beton mutu fc 26,4 MPa (K300)	A.4.1.1.10.a	m3	1.239.222,00
					11	Pembuatan 1 m³ beton mutu fc 28,8 MPa (K325)	A.4.1.1.10.b	m3	1.331.525,00
					12	Pembuatan 1 m³ beton mutu fc 31,2 MPa (K350)	A.4.1.1.10.c	m3	1.341.836,00
					13	1 kg Penulangan kolom, balok, ring balk, dan sloof untuk Besi polos diameter < 12 mm	2.2.1.1.3	kg	15.550,00
					14	1 kg Penulangan kolom, balok, ring balk, dan sloof untuk Besi ulir diameter < 12 mm	2.2.1.1.3.a	kg	16.953,00
					15	1 kg Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall untuk Besi polos diameter ≥ 12 mm	2.2.1.1.4	kg	20.540,00
					16	1 kg Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall untuk Besi ulir diameter ≥ 12 mm	2.2.1.1.4.a	kg	21.942,00
					17	1 kg Penulangan lantai / plat untuk Besi polos diameter < 12 mm	2.2.1.1.1	kg	16.560,00
					18	1 kg Penulangan lantai / plat untuk Besi ulir diameter < 12 mm	2.2.1.1.1.a	kg	17.963,00
					19	1 kg Penulangan lantai / plat untuk Besi polos diameter ≥ 12 mm	2.2.1.1.2	kg	14.929,00
					20	1 kg Penulangan lantai / plat untuk Besi ulir diameter ≥ 12 mm	2.2.1.1.2.a	kg	16.331,00
					21	Pemasangan 1 kg kabel prategang (prestressed) polos/strands	2.5.1	kg	16.272,00
					22	Pemasangan 1 kg Jaring kawat baja (wiresmesh)	2.2.1.1.5	kg	16.951,00
					23	Pemasangan 1 m2 bekisting untuk pondasi (3 kali pakai)	2.2.1.3.1	m2	139.567,00
					24	Pemasangan 1 m2 bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	2.2.1.3.2	m2	142.967,00
					25	Pemasangan 1 m2 bekisting untuk kolom (3 kali pakai)	2.2.1.3.3	m2	211.892,00
					26	Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok (3 kali pakai)	2.2.1.3.4	m2	219.053,00
					27	Pemasangan 1 m2 bekisting untuk lantai (3 kali pakai)	2.2.1.3.5	m2	264.795,00
					28	Pemasangan 1 m2 bekisting untuk dinding (3 kali pakai)	2.2.1.3.6	m2	261.908,00
					29	Pemasangan 1 m2 bekisting untuk tangga (3 kali pakai)	2.2.1.3.7	m2	214.206,00
					30	Pemasangan 1 m² bekisting jembatan untuk pengecoran beton (3 kali pakai)	2.2.1.3.8	m2	71.909,00
					31	Pembuatan 1 m3 pondasi beton bertulang (150 kg besi)	A.4.1.1.28.b	m3	4.750.894,00
					32	Pembuatan 1 m3 sloof beton bertulang (200 kg besi)	A.4.1.1.29	m3	5.803.314,00
					33	Pembuatan 1 m3 kolom beton bertulang (300 kg besi)	A.4.1.1.30.a	m3	10.395.891,00
					34	Pembuatan 1 m3 balok beton bertulang (200 kg besi)	A.4.1.1.31.a	m3	8.163.705,00
					35	Pembuatan 1 m3 plat beton bertulang (150 kg besi)	A.4.1.1.32.a	m3	7.685.562,00
					36	Pembuatan 1 m3 dinding beton bertulang (150 kg besi)	A.4.1.1.33.a	m3	7.491.566,00
					37	Pembuatan 1 m3 dinding beton bertulang (200 kg besi)	A.4.1.1.34.a	m3	7.514.462,00
					38	Pembuatan 1 m2 kolom praktis beton bertulang (11x11)	2.2.1.10.1	m'	99.910,00
					39	Pembuatan 1 m' ring balok beton bertulang (10 x 15) cm	2.2.1.10.2	m'	124.330,00
Divisi 4	Pekerjaan Besi & Aluminium								-
					1	Pemasangan baja profil UNP/CNP	2.3.1.1	kg	34.231,00
					2	Pemasangan rangka kuda-kuda baja IWF	A.4.2.1.2	kg	40.128,00
					3	Pengerjaan perakitan baja	A.4.2.1.3	100kg	125.620,00
					4	Pembuatan 1 m² pintu besi plat baja tebal 2 mm rangkap, rangka baja siku	3.11.1.15	m2	1.278.153,00

LEVEL 1	PEKERJAAN KELOMPOK (LEVEL 2)				JENIS PEKERJAAN (SUB LEVEL 2)	KODE	Sat	Harga Satuan Pekerjaan (Rp) 2026
				5	Pengelasan 1 m' dengan Las Listrik	3.13.3	1 m	39.920,00
				6	Pemasangan pintu rolling door besi	3.11.1.1	m2	1.012.560,00
				7	Pemasangan 1 m² rolling door aluminium	3.11.1.2	m2	962.709,00
				8	Pemasangan 1 m' kusen pintu aluminium Silver 3"	3.11.3.1.a	m	137.594,00
				9	Pemasangan 1 m' kusen pintu aluminium Putih/Krem 3"	3.11.3.1.b	m	145.217,00
				10	Pemasangan 1 m' kusen pintu aluminium Coklat 3"	3.11.3.1.c	m	145.217,00
				11	Pemasangan 1 m' kusen pintu aluminium Silver 4"	3.11.3.1.d	m	152.840,00
				12	Pemasangan 1 m' kusen pintu aluminium Putih/Krem 4"	3.11.3.1.e	m	160.463,00
				13	Pemasangan 1 m' kusen pintu aluminium Coklat 4"	3.11.3.1.f	m	160.463,00
				14	Pemasangan 1 m² terali besi strip (2 x 3) mm	3.11.4.12	m2	687.573,00
				15	Pemasangan 1 m² kawat nyamuk	3.11.4.13	m2	181.887,00
				16	Pemasangan 1 m² jendela nako & tralis	3.11.2.2	m2	223.091,00
				17	Pemasangan 1 m' talang datar/ jurai seng bjis 28 lebar 90 cm	3.3.1	m	333.064,00
				18	Pemasangan 1 m' ½ lingkaran D-15 cm, seng plat bjis 30 lebar 45 cm	3.3.2	m	144.677,00
				19	Pemasangan 1 m² rangka besi hollow 1x40.40 mm modul 60 x 120 cm, dinding partisi	3.10.6.1	m2	49.577,00
				20	Pemasangan 1 m² rangka besi hollow 1x40.40 mm, modul 60 x 60 cm, plafon	3.5.3.1	m2	105.557,00
				21	Pemasangan 1m² rangka atap pelana baja canal dingin profil C75	2.1.1.1	m2	222.551,00
				22	Pemasangan rangka atap kuda-kuda jurai baja canal dingin profil C75	2.1.1.2	m2	229.231,00
				23	Pemasangan 1 m' Shalimar Aluminium	3.13.1	m'	159.648,00
				24	Pemasangan 1 m2 Profil Jakusi Aluminium	3.13.2	m2	1.645.930,00
Divisi 4	Pekerjaan Pasangan Dinding							-
				1	Pemasangan dinding bata merah 1 batu camp. 1PC:2PP	3.6.1.1	m2	345.928,00
				2	Pemasangan dinding bata merah 1 batu camp. 1PC:3PP	3.6.1.2	m2	335.603,00
				3	Pemasangan dinding bata merah 1 batu camp. 1PC:4PP	3.6.1.3	m2	327.480,00
				4	Pemasangan dinding bata merah 1 batu camp. 1PC:5PP	3.6.1.4	m2	325.001,00
				5	Pemasangan dinding bata merah 1 batu camp. 1PC:6PP	3.6.1.5	m2	327.772,00
				6	Pemasangan dinding bata merah 1 batu 1PC:3KP: 2PP	3.6.1.5.a	m2	309.873,00
				7	Pemasangan dinding bata merah 1/2 batu camp. 1PC:2PP	3.6.1.6	m2	168.274,00
				8	Pemasangan dinding bata merah 1/2 batu camp. 1PC:3PP	3.6.1.7	m2	162.693,00
				9	Pemasangan dinding bata merah 1/2 batu camp. 1PC:4PP	3.6.1.8	m2	159.888,00
				10	Pemasangan dinding bata merah 1/2 batu camp. 1PC:5PP	3.6.1.9	m2	158.147,00
				11	Pemasangan dinding bata merah 1/2 batu camp. 1PC:6PP	3.6.1.10	m2	157.839,00
				12	Pemasangan dinding bata merah 1/2 batu 1PC:8PP	3.6.1.11	m2	155.702,00
				13	Pemasangan dinding bata merah 1/2 batu 1PC:3KP: 10PP	3.6.1.11.a	m2	155.919,00
				14	Pemasangan dinding bata merah 1/2 batu 1KP:1SM:1PP	3.6.1.11.b	m2	138.066,00
				15	Pemasangan dinding bata merah 1/2 batu 1KP:1SM:2PP	3.6.1.11.c	m2	141.119,00
				16	Pemasangan dinding terawang (roster) campuran 1PC:3PP	3.6.3.1	m2	389.917,00
				17	Pemasangan dinding bata berongga ekspose 12x11x4 camp. 1SP:3PP	3.6.3.3	m2	222.746,00
				18	Pemasangan dinding bata ringan tebal 7,5 cm	3.6.4.1	m2	102.433,00
				19	Pemasangan dinding bata ringan tebal 10 cm	3.6.4.2	m2	135.142,00
				20	Pemasangan 1 m2 Glass Block 20x20 cm, 1 PC : 3 PP	3.6.3.4	m2	809.131,00
Divisi 4	Pekerjaan Plesteran							-
				1	Pemasangan plesteran 1PC:1PP tebal 15 mm	3.7.1	m2	63.801,00
				2	Pemasangan plesteran 1PC:2PP tebal 15 mm	3.7.2	m2	58.038,00
				3	Pemasangan plesteran 1PC:3PP tebal 15 mm	3.7.3	m2	55.820,00
				4	Pemasangan plesteran 1PC:4PP tebal 15 mm	3.7.4	m2	54.075,00
				5	Pemasangan plesteran 1PC:5PP tebal 15 mm	3.7.5	m2	53.401,00
				6	Pemasangan plesteran 1PC:6PP tebal 15 mm	3.7.6	m2	52.728,00
				7	Pemasangan plesteran 1PC:7PP tebal 15 mm	3.7.6.a	m2	52.456,00
				8	Pemasangan plesteran 1PC:8PP tebal 15 mm	3.7.6.b	m2	52.184,00

LEVEL 1	PEKERJAAN KELOMPOK (LEVEL 2)					JENIS PEKERJAAN (SUB LEVEL 2)	KODE	Sat	Harga Satuan Pekerjaan (Rp) 2026
					9	Pemasangan plesteran 1PC:1/2KP:3PP tebal 15 mm	3.7.6.c	m2	49.654,00
					10	Pemasangan plesteran 1PC:2KP:8PP tebal 15 mm	3.7.6.d	m2	49.986,00
					11	Pemasangan plesteran 1SM:1KP:1PP tebal 15 mm	3.7.6.e	m2	41.496,00
					12	Pemasangan plesteran 1SM:1KP:2PP tebal 15 mm	3.7.6.f	m2	43.418,00
					13	Pemasangan plesteran 1PC:2PP tebal 20 mm	3.7.6.g	m2	65.552,00
					14	Pemasangan plesteran 1PC:3PP tebal 20 mm	3.7.6.h	m2	62.594,00
					15	Pemasangan plesteran 1PC:4PP tebal 20 mm	3.7.6.i	m2	60.141,00
					16	Pemasangan plesteran 1PC:5PP tebal 20 mm	3.7.6.j	m2	59.369,00
					17	Pemasangan plesteran 1PC:8PP tebal 20 mm	3.7.6.k	m2	58.341,00
					18	Pemasangan plesteran 1SM:1KP:2PP tebal 20 mm	3.7.6.l	m2	45.080,00
					19	Pemasangan berapen 1PC:5PP tebal 15 mm	3.7.9	m2	63.062,00
					20	Pemasangan plesteran skoning 1PC:2PP tebal 10 cm	3.7.10	m2	50.321,00
					21	Pemasangan plesteran ciprat 1PC:2PP	3.7.13	m2	32.334,00
					22	Pemasangan finishing siar pasangan bata	3.7.14	m2	30.075,00
					23	Pemasangan finishing siar pas. corblock	3.7.15	m2	21.575,00
					24	Pemasangan finishing siar pas. batu belah	3.7.15.a	m2	32.923,00
					25	Pemasangan acian	3.7.8	m2	40.414,00
Divisi 4	Pekerjaan lantai & penutup dinding								-
					1	Pemasangan 1m2 lantai ubin granit polished ukuran 40cm x40cm	3.9.5.2	m2	383.530,00
					2	Pemasangan 1m2 lantai ubin granit unpolished ukuran 40cm x40cm	3.9.5.2.a	m2	388.724,00
					3	Pemasangan 1m2 lantai ubin granit polished ukuran 60cm x60cm	3.9.5.3	m2	358.938,00
					4	Pemasangan 1m2 lantai ubin granit unpolished ukuran 60cm x60cm	3.9.5.3.a	m2	377.406,00
					30	Pemasangan 1 m2 lantai marmer 60x60	3.9.6.3	m2	1.213.019,00
					31	Pemasangan 1 m2 lantai keramik 30x30	3.9.8.2	m2	138.041,00
					32	Pemasangan 1 m2 lantai keramik 20x20	3.9.8.1	m2	141.522,00
					33	Pemasangan 1 m2 lantai keramik 40x40	3.9.8.3	m2	147.286,00
					44	Pemasangan 1 m² dinding keramik 20 x 20	3.10.1.4	m2	179.500,00
					45	Pemasangan 1 m2 dinding keramik 25cm x 40cm	3.10.1.4.a	m2	188.203,00
					46	Pemasangan 1 m2 dinding marmer 60cm x 60cm	3.10.2.3	m2	653.432,00
					48	Pemasangan 1 m² dinding batu paras	3.10.4.2	m2	374.785,00
					49	Pemasangan 1 m² dinding batu temple hitam	3.10.4.3	m2	374.785,00
					54	Pemasangan 1 m² plint kayu 2x10	3.9.9.6	m	65.626,00
					55	Pemasangan 1 m2 Paving block (Blok Beton) Natural Tebal 6 cm (manual) f'c 20 Mpa	7.1.1.1	m2	193.853,00
					56	Pemasangan 1 m2 Paving Block (Blok Beton) natural tebal 6 cm. (K.250) (manual)	7.1.1.1a	m2	208.637,00
					57	Pemasangan 1 m2 Paving block (Blok Beton) Natural Tebal 6 cm f'c 25 Mpa (manual)	7.1.1.2	m2	210.486,00
					58	Pemasangan 1 m2 Paving Block (Blok Beton) natural tebal 6 cm. (K.400) (manual)	7.1.1.2a	m2	232.314,00
					59	Pemasangan 1 m2 Paving block (Blok Beton) Natural Tebal 6 cm (semi mekanis) f'c 20 Mpa	7.1.1.3	m2	177.253,00
					60	Pemasangan 1 m2 Paving Block (Blok Beton) natural tebal 6 cm. (K.250) (semi mekanis)	7.1.1.3a	m2	192.037,00
					61	Pemasangan 1 m2 Paving block (Blok Beton) Natural Tebal 6 cm f'c 25 Mpa (semi mekanis)	7.1.1.4	m2	193.885,00
					62	Pemasangan 1 m2 Paving Block (Blok Beton) natural tebal 6 cm. (K.400) (semi mekanis)	7.1.1.4a	m2	215.715,00
					63	Pemasangan 1 m2 Paving block (Blok Beton) Natural Tebal 8 cm (manual) f'c 20 Mpa	7.1.1.5	m2	260.249,00
					64	Pemasangan 1 m2 Paving Block (Blok Beton) natural tebal 8 cm. (K.250) (manual)	7.1.1.5a	m2	260.826,00
					65	Pemasangan 1 m2 Paving Block (Blok Beton) natural tebal 8 cm. (K.300) f'c 25 Mpa (manual)	7.1.1.6	m2	281.519,00

LEVEL 1	PEKERJAAN KELOMPOK (LEVEL 2)					JENIS PEKERJAAN (SUB LEVEL 2)	KODE	Sat	Harga Satuan Pekerjaan (Rp) 2026
					66	Pemasangan 1 m2 Paving Block (Blok Beton) natural tebal 8 cm. (K.400) (manual)	7.1.1.6a	m2	269.835,00
					67	Pemasangan 1 m2 Paving block (Blok Beton) Natural Tebal 8 cm f'c 20 Mpa (semi mekanis)	7.1.1.7	m2	243.649,00
					68	Pemasangan 1 m2 Paving Block (Blok Beton) natural tebal 8 cm. (K.250) (semi mekanis)	7.1.1.7a	m2	244.227,00
					69	Pemasangan 1 m2 Paving block (Blok Beton) Natural Tebal 8 cm (semi mekanis) f'c 25 Mpa	7.1.1.8	m2	244.920,00
					70	Pemasangan 1 m2 Paving Block (Blok Beton) natural tebal 8 cm. (K.400) (semi mekanis)	7.1.1.8a	m2	253.236,00
					71	Pemasangan 1 m2 Paving block (Blok Beton) Natural Tebal 8 cm (manual) berwarna f'c 20 Mpa	7.1.1.1b	m2	194.892,00
					72	Pemasangan 1 m2 Paving Block (Blok Beton) natural tebal 6 cm. (K.250) (manual) berwarna	7.1.1.1c	m2	209.214,00
					73	Pemasangan 1 m2 Paving block (Blok Beton) Natural Tebal 6 cm f'c 25 Mpa (manual) berwarna	7.1.1.2b	m2	210.485,00
					74	Pemasangan 1 m2 Paving Block (Blok Beton) natural tebal 6 cm. (K.400) (manual) berwarna	7.1.1.2c	m2	233.354,00
					75	Pemasangan 1 m2 Paving block (Blok Beton) Natural Tebal 6 cm (semi mekanis) f'c 20 Mpa berwarna	7.1.1.3b	m2	178.293,00
					76	Pemasangan 1 m2 Paving Block (Blok Beton) natural tebal 6 cm. (K.250) (semi mekanis) berwarna	7.1.1.3c	m2	192.615,00
					77	Pemasangan 1 m2 Paving block (Blok Beton) Natural Tebal 6 cm f'c 25 Mpa (semi mekanis) berwarna	7.1.1.4b	m2	193.885,00
					78	Pemasangan 1 m2 Paving Block (Blok Beton) natural tebal 6 cm. (K.400) (semi mekanis) berwarna	7.1.1.4c	m2	216.754,00
					79	Pemasangan 1 m2 Paving block (Blok Beton) Natural Tebal 6 cm (manual) berwarna f'c 20 Mpa	7.1.1.5b	m2	260.826,00
					80	Pemasangan 1 m2 Paving Block (Blok Beton) natural tebal 8 cm. (K.250) (manual) berwarna	7.1.1.5c	m2	261.404,00
					81	Pemasangan 1 m2 Paving Block (Blok Beton) natural tebal 8 cm. (K.300) f'c 25 Mpa (manual) berwarna	7.1.1.6b	m2	262.559,00
					82	Pemasangan 1 m2 Paving Block (Blok Beton) natural tebal 8 cm. (K.400) (manual) berwarna	7.1.1.6c	m2	269.835,00
					83	Pemasangan 1 m2 Paving block (Blok Beton) Natural Tebal 8 cm f'c 20 Mpa (semi mekanis) berwarna	7.1.1.7b	m2	244.227,00
					84	Pemasangan 1 m2 Paving Block (Blok Beton) natural tebal 8 cm. (K.250) (semi mekanis) berwarna	7.1.1.7c	m2	244.804,00
					85	Pemasangan 1 m2 Paving block (Blok Beton) Natural Tebal 8 cm (semi mekanis) f'c 25 Mpa berwarna	7.1.1.8b	m2	245.959,00
					86	Pemasangan 1 m2 Paving Block (Blok Beton) natural tebal 8 cm. (K.400) (semi mekanis) berwarna	7.1.1.8c	m2	253.236,00
					87	Pemasangan 1 m2 Paving Segitiga kecil Tebal 8 cm (K.300)	Dihit.	m2	121.933,00
					88	Pemasangan 1 m2 Paving Segitiga Besar Tebal 8 cm (K.300)	Dihit.	m2	127.933,00
					89	Pasang Kanstin Ukuran 10 x 20 x 40 Pemasangan 1 m' Kanstin, tebal 10x20x40 cm dengan kupingan untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal)	7.1.2.1	m	168.158,00

LEVEL 1	PEKERJAAN KELOMPOK (LEVEL 2)				JENIS PEKERJAAN (SUB LEVEL 2)	KODE	Sat	Harga Satuan Pekerjaan (Rp) 2026
				90	Pemasangan 1 m' Kanstin, tebal 10x20x40 cm tanpa kupingan untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal)	7.1.2.3	m	162.844,00
				91	Pasang Kanstin Ukuran 10/12,5 x 30 x 50 K.200	7.1.2.3a	m	151.807,00
				92	1 m3 Beton Kurus f'c 10 MPa untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal) semi mekanis	7.2.1.1	m3	1.031.470,00
				93	1 m3 Beton Kurus f'c 10 MPa untuk Jalan Akses/Penghubung (Jalan Kolektor) semi mekanis	7.2.1.2	m3	1.151.089,00
				94	1 m3 Beton Kurus f'c 10 MPa untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal) Ready Mixed	7.2.1.3	m3	1.418.368,00
				95	1 m3 Beton Kurus f'c 10 MPa untuk Jalan Akses/Penghubung (Jalan Kolektor) Ready Mixed	7.2.1.4	m3	1.388.373,00
				96	1 m3 Perkerasan beton Sc 3,5 MPa (Setara f'c 25 MPa) untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal) semi mekanis	7.2.2.1	m3	1.469.991,00
				97	1 m3 Perkerasan beton Sc 3,8 MPa (Setara f'c 30 MPa) untuk Jalan Akses/Penghubung (Jalan Kolektor) semi mekanis	7.2.2.2	m3	2.140.185,00
				98	1 m3 Perkerasan beton Sc 3,5 MPa (Setara f'c 25 MPa) untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal) Ready Mixed	7.2.2.3	m3	1.797.179,00
				99	1 m3 Perkerasan beton Sc 3,8 MPa (Setara f'c 30 MPa) untuk Jalan Akses/Penghubung (Jalan Kolektor) Ready Mixed	7.2.2.4	m3	2.466.787,00
Divisi 4	Pekerjaan Plafond							-
				1	Pemasangan langit-langit asbes semen 4 mm	3.5.2.2.1	m2	40.882,00
				2	Pemasangan 1 m2 langit-langit asbes semen, tebal 6 mm	3.5.2.2.3	m2	68.434,00
				3	Pemasangan 1 m2 langit-langit Kalsiboard tebal 4 mm	3.5.2.2.b	m2	54.924,00
				4	Pemasangan langit-langit akustik 30x30	3.5.1.1	m2	279.366,00
				5	Pemasangan langit-langit akustik 30x60	3.5.1.2	m2	230.846,00
				6	Pemasangan langit-langit akustik 60x120	3.5.1.3	m2	87.261,00
				7	Pemasangan 1 m2 langit-langit tripleks ukuran (120 x 240) cm, tebal 3 mm	3.5.2.3.1	m2	54.402,00
				8	Pemasangan 1 m2 langit-langit tripleks ukuran (120 x 240) cm, 4 mm	3.5.2.3.2	m2	59.228,00
				9	Pemasangan 1 m2 langit-langit tripleks ukuran (120 x 240) cm, 6 mm	3.5.2.3.3	m2	67.395,00
				10	Pemasangan 1 m2 langit-langit lambrisering kayu, tebal 9 mm	3.5.2.4	m2	479.986,00
				11	Pemasangan 1 m2 langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, t 9 mm	3.5.2.1	m2	60.039,00
				12	Pemasangan 1 m' list langit-langit gypsum	3.5.2.6	m	20.856,00
				13	Pemasangan 1 m2 langit-langit akustik ukuran (60 x 120 cm)	3.5.1.4	m2	204.183,00
					berikut rangka aluminium			-
				14	Pemasangan 1 m' list langit-langit kayu profil	3.5.2.5	m	31.574,00
Divisi 4	Pekerjaan Penutup Atap							-
				1	Pemasangan 1 m² atap genteng palentong kecil	3.1.1.1	m2	76.422,00
				2	Pemasangan 1 m² atap genteng kodok glazuur	3.1.1.2	m2	150.672,00
				3	Pemasangan 1 m² atap genteng palentong besar/super	3.1.1.3	m2	79.722,00
				4	Pemasangan 1 m² bubung genteng palentong kecil	3.1.1.5	m2	140.152,00
				5	Pemasangan 1 m² bubung genteng kodok glazuur	3.1.1.6	m2	179.752,00
				6	Pemasangan 1 m² bubung genteng palentong besar	3.1.1.7	m2	162.922,00
				7	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 240 cm X 108 cm X 5 mm	3.1.2.12.a	m2	77.045,00
				8	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 240 cm X 108 cm X 6 mm	3.1.2.12.b	m2	72.946,00
				9	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 180 cm X 108 cm X 5 mm	3.1.2.14.a	m2	66.254,00
				10	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 180 cm X 108 cm X 6 mm	3.1.2.14.b	m2	63.998,00
				11	Pemasangan 1 m² atap asbes gelombang 105 x 300 tebal 5 mm	3.1.2.6.a	m2	73.797,00
				12	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 300 cm X 105 cm X 4 mm	3.1.2.6.b	m2	73.797,00
				13	Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang 210 cm X 80 cm X 4 mm	3.1.2.6.c	m2	65.184,00
				14	Pemasangan 1 m' bubung stel gelombang 1,05m	3.1.2.16	m	165.776,00
				15	Pemasangan 1 m' bubung stel gelombang 1,08m	3.1.2.17	m	197.555,00
				16	Pemasangan 1 m² atap genteng beton	3.1.1.4.a	m2	113.045,00

LEVEL 1	PEKERJAAN KELOMPOK (LEVEL 2)				JENIS PEKERJAAN (SUB LEVEL 2)	KODE	Sat	Harga Satuan Pekerjaan (Rp) 2028
				17	Pemasangan 1 m² atap genteng metal	3.1.1.4.b	m2	123.482,00
				18	Pemasangan 1 m² nok genteng beton	3.1.1.8	m2	147.183,00
				19	Pemasangan 1 m² atap seng gelombang	3.1.3.1	m2	98.305,00
				20	Pemasangan 1 m2 atap alumunium gelombang	3.1.3.2	m2	182.454,00
				21	Pemasangan 1 m² nok atap seng gelombang	3.1.3.10	m2	48.541,00
				22	Pemasangan 1 m² nok atap alumunium gelombang	3.1.3.11	m²	210.197,00
				23	Pemasangan 1 m2 Lembaran Insulasi Atap (Alumunium Foil)	3.2.1	m2	14.608,00
Divisi 4	Pekerjaan Kayu							-
				1	Pembuatan & pemasangan kusen kayu kelas I Ukuran 8 cm x 12 cm	3.11.3.2	m'	173.361,00
				2	Pembuatan & pemasangan kusen kayu kelas I Ukuran 8 cm x 15 cm	3.11.3.3	m'	195.141,00
				3	Pembuatan & pemasangan kusen kayu kelas II 6 cm x 12 cm	3.11.3.4	m'	188.631,00
				4	Pembuatan & pemasangan kusen kayu kelas II 6 cm x 15 cm	3.11.3.5	m'	189.201,00
				5	Pembuatan & pemasangan kayu klam kayu kelas II	3.11.1.7	m2	548.370,00
				6	Pembuatan & pemasangan pintu panel kayu kelas I atau II	3.11.1.11	m2	983.400,00
				7	Pembuatan & pemasangan pintu/jendela kaca kayu kelas I atau II	3.11.1.9	m2	380.730,00
				8	Pembuatan & pemasangan pintu/jendela jalusi kayu kelas I atau II	3.11.1.10	m2	1.177.000,00
				9	Pembuatan & pemasangan pintu plywood rangkap	3.11.1.12	m2	738.474,00
				10	Pembuatan & pemasangan pintu plywood rangka ekspose kayu kelas II	3.11.1.13.b	m2	509.520,00
				11	Pembuatan & pemasangan jalusi kusen kayu kelas I atau II	3.11.3.6	m2	950.258,00
				12	Pembuatan & pemasangan pintu teakwood rangka ekspose kayu kelas I	A.4.6.1.11	m2	751.344,00
				13	Pemasangan kuda-kuda konvensional kayu kelas II	2.1.2.1.b	m3	12.763.080,00
				14	Pemasangan kuda-kuda ekpose kayu kelas I	2.1.2.2.a	m3	15.780.710,00
				15	Pemasangan konstruksi gordeng kayu kelas II	2.1.2.3.b	m3	11.839.960,00
				16	Pemasangan 1 m2 rangka atap genteng lokal, kayu kelas II (Kamfer)	2.1.2.4.a	m2	197.151,00
				17	Pemasangan rangka atap genteng beton kayu kelas II	2.1.2.5	m2	216.786,00
				18	Pemasangan rangka langit-langit 50x100 kayu kelas II	3.5.3.3.a	m2	208.340,00
				19	Pemasangan rangka langit-langit 60x60 kayu kelas II	3.5.3.4.a	m2	223.795,00
				20	Pemasangan listplank 3x20 kayu kelas II	3.3.3.b	m	160.678,00
				21	Pemasangan listplank 3/30 kayu kelas II	3.3.4.b	m	161.338,00
				22	Pemasangan rangka dinding pemisah kayu kelas II	3.10.6.2.a	m2	339.955,00
				23	Pemasangan dinding pemisah teakwood double kayu kelas II	3.10.5.2.a	m2	429.492,00
				24	Pemasangan dinding pemisah plywood rangkap kayu kelas II	3.10.5.2.b	m2	429.492,00
				25	Pemasangan dinding lambrisering kayu kelas I	3.10.5.3	m2	396.770,00
				26	Pemasangan dinding lambrisering dari plywood	3.10.5.4	m2	50.490,00
Divisi 4	A.4.6.2 Pekerjaan Kunci & Kaca							-
				1	Pemasangan 1 buah kunci tanam biasa	3.11.4.2	bh	283.481,00
				2	Pemasangan 1 buah kunci tanam Kamar Mandi	3.11.4.3	bh	282.931,00
				3	Pemasangan 1 buah kunci tanam silinder	3.11.4.4	bh	426.481,00
				4	Pemasangan 1 buah engsel pintu	3.11.4.5	bh	106.645,00
				5	Pemasangan 1 buah engsel jendela kupu-kupu	3.11.4.15	bh	37.761,00
				6	Pemasangan 1 buah engsel angin	3.11.4.16	bh	66.518,00
				7	Pemasangan 1 buah kait angin	3.11.4.18	bh	43.285,00
				8	Pemasangan 1 buah doorcloser	3.11.4.7	bh	245.311,00
				9	Pemasangan 1 buah doorholder	3.11.4.8	bh	217.591,00
				10	Pemasangan 1 buah doorstop	3.11.4.9	bh	42.669,00
				11	Pemasangan 1 buah Gerendel	3.11.4.20	bh	31.405,00
				12	Pemasangan 1 buah rel pintu sorong	3.11.4.22	bh	650.980,00
				13	Pemasangan 1 m² kaca polos tebal 3 mm	3.12.2	m2	181.874,00
				14	Pemasangan 1 m² kaca polos tebal 5 mm	3.12.3	m2	212.124,00
				15	Pemasangan 1 m2 kaca rayband tebal 5 mm	3.12.9	m2	226.380,00
Divisi 4	Pekerjaan Pengcatan							-
				1	Pengikisan/ pengerokan 1 m² permukaan cat tembok lama	3.8.1	m2	18.958,00
				2	Pencucian 1 m² permukaan dinding lama	3.8.2	m2	17.638,00
				3	Pengerokan 1 m² karat atau cat lama permukaan baja	3.8.3	m2	17.638,00

LEVEL 1	PEKERJAAN KELOMPOK (LEVEL 2)				JENIS PEKERJAAN (SUB LEVEL 2)	KODE	Sat	Harga Satuan Pekerjaan (Rp) 2026
					4 Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis cat dasar 2 lapis penutup	3.8.4	m2	69.053,00
					5 Pengecatan bidang kayu baru, 1 lapis cat dasar, 3 lapis penutup	3.8.5	m2	91.602,00
					6 Pelaburan bidang kayu dgn teak oil	3.8.6	m2	53.784,00
					7 Pelaburan 1 m² bidang kayu dengan politur	3.8.7	m2	71.700,00
					8 Pelaburan 1 m² bidang kayu dengan vernis	3.8.9	m2	66.491,00
					9 Pengecatan 1 m2 Tembok Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	3.8.10	m2	40.586,00
					10 Pengecatan 1 m2 Tembok Lama (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	3.8.11	m2	28.953,00
					11 Pemasangan wall paper	3.10.5.1	m2	239.459,00
					12 Pengecatan 1 m² permukaan baja dengan menie	3.8.16	m2	34.831,00
					13 Pengecatan 1 m2 permukaan baja dengan menie besi dengan perancah	3.8.17	m2	68.962,00
					14 Pengecatan 1 m2 permukaan baja galvanis secara manual sistem 3 lapis	3.8.15	m2	193.427,00
Divisi 5	Pekerjaan Sanitasi Gedung							-
					1 Pemasangan 1 buah closet duduk/monoblock	3.18.3.1	bh	2.859.120,00
					2 Pemasangan 1 buah closet jongkok porstlen	3.18.3.2	bh	861.567,00
					3 Pemasangan 1 buah urinolr	3.18.4.1	bh	2.681.270,00
					4 Pemasangan 1 buah wastafel	3.18.1.1	bh	790.549,00
					5 Pemasangan 1 buah bak cuci piring stainlesssteel	3.18.2.1	bh	450.890,00
					6 Pemasangan 1 buah floor drain	3.18.6.1	bh	64.491,00
					7 Pemasangan 1 buah bak kontrol pasangan bata 60 cm x 60 cm tinggi 65 cm dengan tutup beton	6.3.3	bh	1.010.879,00
					8 Pemasangan 1 buah kran diameter ½" atau ¾"	3.18.6.2	bh	89.976,00
					9 Pemasangan 1 m' pipa galvanis diameter ¾"	6.4.2.2	m	84.689,00
					10 Pemasangan 1 m pipa galvanis Ø 1"	6.4.2.3	m	125.851,00
					11 Pemasangan 1 m pipa galvanis Ø 1 1/2"	6.4.2.5	m	194.348,00
					12 Pemasangan 1 m pipa galvanis Ø 3"	6.4.2.8	m	422.763,00
					13 Pemasangan 1 m pipa galvanis Ø 4"	6.4.2.9	m	642.763,00
					14 Pemasangan 1 m' Pipa PVC SNI 06-0084-2002/ Standar ISO 4422, S-10 (10 bar) diameter 1/2"	5.5.4.11	m	23.760,00
					15 Pemasangan 1 m' Pipa PVC SNI 06-0084-2002/ Standar ISO 4422, S-10 (10 bar) diameter ¾"	5.5.4.12	m	31.790,00
					16 Pemasangan 1 m' Pipa PVC SNI 06-0084-2002/ Standar ISO 4422, S-10 (10 bar) diameter 1"	5.5.4.13	m	45.028,00
					17 Pemasangan 1 m pipa PVC tipe AW Ø 1½"	5.5.4.15	m	70.878,00
					18 Pemasangan 1 m' Pipa PVC SNI 06-0084-2002/ Standar ISO 4422, S-10 (12,5 bar) diameter 2"	5.5.4.16	m	96.151,00
					19 Pemasangan 1 m' Pipa PVC SNI 06-0084-2002/ Standar ISO 4422, S-10 (12,5 bar)diameter 3"	5.5.4.18	m	164.917,00
					20 Pemasangan 1 m' Pipa PVC SNI 06-0084-2002/ Standar ISO 4422, S-10 (12,5 bar) diameter 4"	5.5.4.19	m	252.879,00
					21 Pemasangan 1 m' pipa beton diameter 15 – 20 cm	9.8.1.1	m	148.374,00
					22 Pemasangan 1 m' pipa beton diameter 30 – 100 cm	9.8.1.2	m	259.685,00
Divisi 6	Pekerjaan Sistem distribusi jaringan listrik							-
					1 Pemasangan 1 Unit MCB Box	5.1.2.24	bh	231.094,00
	Pekerjaan Sistem Pencahayaan							-
					1 Pemasangan 1 titik Instalasi Lampu	5.3.1.1	bh	316.354,00

BUPATI GROBOGAN

SETYO HADI

LEVEL 1	PEKERJAAN KELOMPOK (LEVEL 2)	JENIS PEKERJAAN (SUB LEVEL 2)	KODE	Sat	Harga Satuan Pekerjaan (Rp) 2026
		4 Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis cat dasar 2 lapis penutup	3.8.4	m2	69.053,00
		5 Pengecatan bidang kayu baru, 1 lapis cat dasar, 3 lapis penutup	3.8.5	m2	91.502,00
		6 Pelaburan bidang kayu dgn teak oil	3.8.6	m2	53.784,00
		7 Pelaburan 1 m² bidang kayu dengan politur	3.8.7	m2	71.700,00
		8 Pelaburan 1 m² bidang kayu dengan vernis	3.8.9	m2	58.491,00
		9 Pengecatan 1 m2 Tembok Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	3.8.10	m2	40.586,00
		10 Pengecatan 1 m2 Tembok Lama (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	3.8.11	m2	28.953,00
		11 Pemasangan wali paper	3.10.5.1	m2	239.469,00
		12 Pengecatan 1 m² permukaan baja dengan menie	3.8.16	m2	34.831,00
		13 Pengecatan 1 m2 permukaan baja dengan menie besi dengan perancah	3.8.17	m2	68.962,00
		14 Pengecatan 1 m2 permukaan baja galvanis secara manual sistem 3 lapis	3.8.15	m2	193.427,00
Divisi 5	Pekerjaan Sanitasi Gedung				-
		1 Pemasangan 1 buah closet duduk/manoblock	3.18.3.1	bh	2.859.120,00
		2 Pemasangan 1 buah closet jongkok porstlen	3.18.3.2	bh	851.567,00
		3 Pemasangan 1 buah urinoir	3.18.4.1	bh	2.681.270,00
		4 Pemasangan 1 buah wastafel	3.18.1.1	bh	790.549,00
		5 Pemasangan 1 buah bak cuci piring stainlesssteel	3.18.2.1	bh	450.890,00
		6 Pemasangan 1 buah floor drain	3.18.6.1	bh	64.491,00
		7 Pemasangan 1 buah bak kontrol pasangan bata 60 cm x 60 cm tinggi 65 cm dengan tutup beton	6.3.3	bh	1.010.879,00
		8 Pemasangan 1 buah kran diameter ½" atau ¾"	3.18.6.2	bh	89.976,00
		9 Pemasangan 1 m' pipa galvanis diameter ¾"	6.4.2.2	m	84.689,00
		10 Pemasangan 1 m pipa galvanis Ø 1"	6.4.2.3	m	125.851,00
		11 Pemasangan 1 m pipa galvanis Ø 1 1/2"	6.4.2.5	m	194.348,00
		12 Pemasangan 1 m pipa galvanis Ø 3"	6.4.2.8	m	422.763,00
		13 Pemasangan 1 m pipa galvanis Ø 4"	6.4.2.9	m	642.763,00
		14 Pemasangan 1 m' Pipa PVC SNI 06-0084-2002/ Standar ISO 4422, S-10 (10 bar) diameter 1/2"	5.5.4.11	m	23.760,00
		15 Pemasangan 1 m' Pipa PVC SNI 06-0084-2002/ Standar ISO 4422, S-10 (10 bar) diameter ¾"	5.5.4.12	m	31.790,00
		16 Pemasangan 1 m' Pipa PVC SNI 06-0084-2002/ Standar ISO 4422, S-10 (10 bar) diameter 1"	5.5.4.13	m	45.028,00
		17 Pemasangan 1 m pipa PVC tipe AW Ø 1 ½"	5.5.4.15	m	70.878,00
		18 Pemasangan 1 m' Pipa PVC SNI 06-0084-2002/ Standar ISO 4422, S-10 (12,5 bar) diameter 2"	5.5.4.16	m	96.161,00
		19 Pemasangan 1 m' Pipa PVC SNI 06-0084-2002/ Standar ISO 4422, S-10 (12,5 bar)diameter 3"	5.5.4.18	m	164.917,00
		20 Pemasangan 1 m' Pipa PVC SNI 06-0084-2002/ Standar ISO 4422, S-10 (12,5 bar) diameter 4"	5.5.4.19	m	252.879,00
		21 Pemasangan 1 m' pipa beton diameter 15 – 20 cm	9.6.1.1	m	148.374,00
		22 Pemasangan 1 m' pipa beton diameter 30 – 100 cm	9.6.1.2	m	269.685,00
Divisi 6	Pekerjaan Sistem distribusi jaringan listrik				-
		1 Pemasangan 1 Unit MCB Box	5.1.2.24	bh	231.094,00
	Pekerjaan Sistem Pencahayaan				-
		1 Pemasangan 1 titik Instalasi Lampu	5.3.1.1	bh	318.354,00

BUPATI GROBOGAN

Cap TTD.

SETYO HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

RIADQA PRIAMBODO, S.H.

Pembina

NIP. 19820929 200501 1 006